

ДП КРАЉЕВО

Р.Бр.	ОПИС	Јед. мере	Максималне јед. цене уградње (без ПДВ-а)	Максималне јед. цене испоруке са уградњом (без ПДВ-а)
1	ВОДОВИ 1kV			
1.1	Испорука и полагање каблова 1 kV Позиција обухвата набавку материјала, ангажовање потребне механизације за транспорт до градилишта, полагање у припремљен ров и потребну радну снагу. Земљани радови се посебно обрачунавају. Уколико се кабал полаже у ров (попречног пресека 0,8x0,4m) кабал се полаже на слој уситњене земље од 10 cm, покрива се слојем уситњене земље од 10 cm. Уколико се у уситњеној земљи налази грађевински шут, камење, блато или земља загађена хемикалијама оба слоја заменити мешавином шљунка и песка гранулације до 4mm. НАПОМЕНА: кабл у ров полагасти вијугаво према ТП-3 ЕПС			
1.1.1	Испорука и полагање кабла 1kV PP00/A 4x16 mm2, положен у постојећу PVC цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале и слично	m	150.00	290.00
1.1.2	Испорука и полагање кабла 1kV PP00/A 4x25 mm2, положен у постојећу PVC цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале и слично	m	150.00	330.00
1.1.3	Испорука и полагање кабла 1kV PP00/A 4x35 mm2, положен у постојећу PVC цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале и слично	m	150.00	410.00
1.1.4	Испорука и полагање кабла 1kV PP00/A 4x50 mm2, положен у постојећу PVC цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале и слично	m	160.00	460.00
1.1.5	Испорука и полагање кабла 1kV PP00/A 4x70 mm2, положен у постојећу PVC цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале и слично	m	160.00	680.00
1.1.6	Испорука и полагање кабла 1kV PP00/A 4x95 mm2, положен у постојећу PVC цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале и слично	m	180.00	720.00
1.1.7	Испорука и полагање кабла 1kV PP00/A 4x120 mm2, положен у постојећу PVC цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале и слично	m	220.00	1,000.00
1.1.8	Испорука и полагање кабла 1kV PP00/A 4x150 mm2, положен у постојећу PVC цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале и слично	m	300.00	1,310.00
1.1.9	Испорука и полагање кабла 1kV PP00 4x6 mm2, положен у постојећу PVC цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале и слично	m	130.00	430.00
1.1.10	Испорука и полагање кабла 1kV PP00 4x10 mm2, положен у постојећу PVC цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале и слично	m	130.00	470.00
1.1.11	Испорука и полагање кабла 1kV PP00 4x16 mm2, положен у постојећу PVC цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале и слично	m	150.00	900.00
1.1.12	Испорука и полагање кабла 1kV PP00 4x25 mm2, положен у постојећу PVC цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале и слично	m	150.00	1,350.00
1.1.13	Испорука и полагање кабла 1kV PP00 4x35 mm2, положен у постојећу PVC цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале и слично	m	150.00	1,850.00
1.1.14	Испорука и полагање кабла 1kV PP00 4x50 mm2, положен у постојећу PVC цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале и слично	m	160.00	2,350.00
1.1.15	Испорука и полагање кабла 1kV PP00 4x70 mm2, положен у постојећу PVC цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале и слично	m	160.00	3,350.00
1.1.16	Испорука и полагање кабла 1kV PP00 4x95 mm2, положен у постојећу PVC цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале и слично	m	180.00	4,500.00
1.1.17	Испорука и полагање кабла 1kV PP00 4x120 mm2, положен у постојећу PVC цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале и слично	m	220.00	5,700.00
1.1.18	Испорука и полагање кабла 1kV PP00 4x150 mm2, положен у постојећу PVC цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале и слично	m	250.00	7,000.00
1.1.19	Испорука и полагање кабла 1kV PP00 1x25 mm2, положен у постојећу PVC цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале и слично	m	80.00	380.00
1.1.20	Испорука и полагање кабла 1kV PP00 1x35 mm2, положен у постојећу PVC цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале и слично	m	80.00	480.00
1.1.21	Испорука и полагање кабла 1kV PP00 1x50 mm2, положен у постојећу PVC цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабловске канале и слично	m	100.00	600.00
1.1.22	Испорука и полагање кабла 1kV PP00/A 4x16 mm2, положен у ров без опеке и песка	m	100.00	240.00
1.1.23	Испорука и полагање кабла 1kV PP00/A 4x25 mm2, положен у ров без опеке и песка	m	100.00	280.00
1.1.24	Испорука и полагање кабла 1kV PP00/A 4x35 mm2, положен у ров без опеке и песка	m	100.00	390.00
1.1.25	Испорука и полагање кабла 1kV PP00/A 4x50 mm2, положен у ров без опеке и песка	m	110.00	500.00
1.1.26	Испорука и полагање кабла 1kV PP00/A 4x70 mm2, положен у ров без опеке и песка	m	110.00	660.00
1.1.27	Испорука и полагање кабла 1kV PP00/A 4x95 mm2, положен у ров без опеке и песка	m	180.00	720.00
1.1.28	Испорука и полагање кабла 1kV PP00/A 4x120 mm2, положен у ров без опеке и песка	m	220.00	980.00
1.1.29	Испорука и полагање кабла 1kV PP00/A 4x150 mm2, положен у ров без опеке и песка	m	250.00	1,280.00
1.1.30	Испорука и полагање кабла 1kV PP00 4x6 mm2, положен у ров без опеке и песка	m	80.00	320.00

1.1.73	Испорука и полагање кабла 1kV PP00 4x150 mm ² , положен у пвц цев, под малтер са свим припремним и завршним радovima (штемовање канала, испорука и уградња пвц цеви и малтерисање зида)	m	450.00	7,300.00
1.1.74	Испорука и полагање кабла 1kV PP00/A 4x16 mm ² , положен под малтер са свим припремним и завршним радovima (штемовање канала и малтерисање зида)	m	250.00	580.00
1.1.75	Испорука и полагање кабла 1kV PP00/A 4x25 mm ² , положен под малтер са свим припремним и завршним радovima (штемовање канала и малтерисање зида)	m	280.00	650.00
1.1.76	Испорука и полагање кабла 1kV PP00/A 4x35 mm ² , положен под малтер са свим припремним и завршним радovima (штемовање канала и малтерисање зида)	m	310.00	740.00
1.1.77	Испорука и полагање кабла 1kV PP00/A 4x50 mm ² , положен под малтер са свим припремним и завршним радovima (штемовање канала и малтерисање зида)	m	350.00	920.00
1.1.78	Испорука и полагање кабла 1kV PP00/A 4x70 mm ² , положен под малтер са свим припремним и завршним радovima (штемовање канала и малтерисање зида)	m	380.00	1,070.00
1.1.79	Испорука и полагање кабла 1kV PP00/A 4x95 mm ² , положен под малтер са свим припремним и завршним радovima (штемовање канала и малтерисање зида)	m	410.00	1,230.00
1.1.80	Испорука и полагање кабла 1kV PP00/A 4x120 mm ² , положен под малтер са свим припремним и завршним радovima (штемовање канала и малтерисање зида)	m	430.00	1,350.00
1.1.81	Испорука и полагање кабла 1kV PP00/A 4x150 mm ² , положен под малтер са свим припремним и завршним радovima (штемовање канала и малтерисање зида)	m	450.00	1,580.00
1.1.82	Испорука и полагање ватроотпорног и негоривог кабела без халогених елемената 1kV типа NHXH FE 180 4x6 mm ²	m	150.00	790.00
	Позиција обухвата набавку материјала, ангажовање потребне механизације за транспорт до градилишта, полагање и потребну радну снагу. Кабел се положи на зид, постојећи кабловски регал, у постојећу ПВЦ цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабел канале и слично			
1.1.83	Испорука и полагање ватроотпорног и негоривог кабела без халогених елемената 1kV NHXH 4x10 mm ² , положен на зид, постојећи кабловски регал, у постојећу ПВЦ цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабел канале и слично	m	150.00	750.00
1.1.84	Испорука и полагање ватроотпорног кабла 1kV NHXH FE 180/E90 4x25 mm ² , положен по ватроотпорној конструкцији (регалу).	m	150.00	2,500.00
	Ватроотпорну конструкцију (регал) са конзолама за ношење ватроотпорне конструкције (регала) и пратећим прибором обезбеђује извођач. Захтевана ватроотпорност конструкције (регала) износи Е 90.			
1.1.85	Испорука и полагање ватроотпорног кабла 1kV NHXH FE 180/E90 4x95 mm ² , положен по ватроотпорној конструкцији (регалу).	m	250.00	7,000.00
	Ватроотпорну конструкцију (регал) са конзолама за ношење ватроотпорне конструкције (регала) и пратећим прибором обезбеђује извођач. Захтевана ватроотпорност конструкције (регала) износи Е 90.			
1.1.86	Испорука и полагање кабела 1kV N2XH 4x70 mm ² , положен на зид, постојећи кабловски регал, у постојећу ПВЦ цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабел канале и слично	m	450.00	3,500.00
1.1.87	Испорука и полагање кабела 1kV N2XH 4x95 mm ² , положен на зид, постојећи кабловски регал, у постојећу ПВЦ цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабел канале и слично	m	500.00	4,600.00
1.1.88	Испорука и полагање кабела 1kV N2XH 4x120 mm ² , положен на зид, постојећи кабловски регал, у постојећу ПВЦ цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабел канале и слично	m	550.00	5,600.00
1.1.89	Испорука и полагање кабела 1kV N2XH 4x150 mm ² , положен на зид, постојећи кабловски регал, у постојећу ПВЦ цев, кабловицу, поцинковане цеви, кабел канале и слично	m	600.00	7,000.00
1.2	1kV КАБЛОВСКИ ПРИБОР			
1.2.1	кабл ознака ЗА ТРОТОАР	ком	250.00	800.00
	Испорука и уградња типске кабловске ознаке на бетонском темељу МБ 150 (200x150x200), која служи као носач кабловских ознака које се постављају изнад земље на траси кабловског вода. Кабловска ознака мора бити изравната са тротоаром, асфалтном или бетонском површином. Обрачун ће се извршити по комплет уграђеном темељу са кабловском ознаком.			
1.2.2	кабл ознака ЗА ТРАВЊАК	ком	300.00	1,150.00
	Испорука и уградња типске кабловске ознаке на бетонском темељу МБ 150 (200x150x365mm), која служи као носач кабловских ознака које се постављају изнад земље на траси кабловског вода. Кабловска ознака мора бити 115mm изнад травњака на регулисаном терену где нема бетонских и асфалтних површина. Обрачун ће се извршити по комплет уграђеном темељу са кабловском ознаком.			
1.2.3	кабл ознака ЗА НЕРЕГУЛИСАН ТЕРЕН	ком	320.00	1,450.00
	Испорука и уградња типске кабловске ознаке на бетонском темељу МБ 150 (200x150x1000mm), која служи као носач кабловских ознака које се постављају изнад земље на траси кабловског вода. Кабловска ознака мора бити 400mm изнад земље на нерелисаном терену. Обрачун ће се извршити по комплет уграђеном темељу са кабловском ознаком.			
1.2.4	УГРАДЊА ОЗНАКЕ ЗА КАБЛОВСКУ ЗАВРШНИЦУ	ком	150.00	300.00
	Испорука и уградња ознаке за кабловску завршницу израђену на јувидур плочици од три слоја (црна, бела, црна) 100x40x3mm са угравираним текстом величине 6mm који садржи: назив извода, врста број и пресек проводника и напон. Кабловска завршница се везује најлоном или концем Ø1mm на средњу фазну жилу кабла. Обрачун ће се извршити по комаду уграђене кабловске завршнице.			
1.2.5	ПОЛАГАЊЕ УПОЗОРАВАЈУЋЕ ТРАКЕ ИЗНАД ЕНЕРГЕТСКИХ КАБЛОВА	m	5.00	10.00
	Испорука и полагање PVC или полиетилен траке црвене боје мин. димензија 0,2x40mm (дебљинаширина) са натписом у црној боји са величином слова мин 20mm. Упозоравајућа трака се оставља у земљу тако да буде на дубини од око 40cm изнад кабла. У ров ширине 40cm поставља се једна трака, а у шири ров поставља се већи број трака тако да су на међусобној даљености не мањој од 25cm и не већој од 40cm. Обрачун ће се извршити по дужном метру - положене упозоравајуће траке.			

1.2.6	СУВО ОТВАРАЊЕ кабла РР00 (АI или Си) пресека до 4x50mm2 И ВЕЗИВАЊЕ У ТС, КПК, ОММ или РО	ком	770.00	2,000.00
	Испорука и уградња одговарајуће папучице на кабл Обрачун ће се извршити по комаду комплетно опремљеног кабла и везивању истог у ТС, КПК или РО.			
1.2.7	СУВО ОТВАРАЊЕ кабла РР00 пресека до 1x50mm2 И ВЕЗИВАЊЕ У ТС, КПК, ОММ или РО	ком	400.00	1,000.00
	Испорука и уградња одговарајуће папучице на кабл Обрачун ће се извршити по комаду опремљеног кабла и везивању истог у ТС или РО.			
1.2.8	СУВО ОТВАРАЊЕ кабла (АI или Си) пресека до 4x150mm2 И ВЕЗИВАЊЕ У ТС,КПК, ОММ или РО	ком	2,200.00	4,300.00
	Испорука и уградња одговарајуће папучице на кабл Обрачун ће се извршити по комаду комплетно опремљеног кабла и везивању истог у ТС, КПК или РО.			
1.2.9	Кабловска завршница за 1 kV каблове изоловане пластичном масом (XP00) 4x16-35mm2, са механичким папучицама, 1TTE4.35ML или еквивалент	ком	2,200.00	6,000.00
	Испорука и уградња 1kV топлоскупљајућег кабл завршетка, к-ка као у прилогу. При монтажи морају да се стриктно примењују упутства и захтеви произвођача кабл завршетка. Обрачун ће се извршити по комаду уграђене пластичне кабловске завршнице.			
1.2.10	Кабловска завршница за 1 kV за 4-жилне каблове изоловане пластичном масом (XP00) 4x25-95mm2, са механичким папучицама, 1TTE4.95ML или еквивалент	ком	3,500.00	7,500.00
	Испорука и уградња 1kV топлоскупљајућег кабл завршетка, к-ка као у прилогу. При монтажи морају да се стриктно примењују упутства и захтеви произвођача кабл завршетка. Обрачун ће се извршити по комаду уграђене пластичне кабловске завршнице.			
1.2.11	Кабловска завршница за 1 kV за 4-жилне каблове изоловане пластичном масом (XP00) 4x50-150mm2, са механичким папучицама, 1TTE4.150ML или еквивалент	ком	6,100.00	11,500.00
	Испорука и уградња 1kV топлоскупљајућег кабл завршетка, к-ка као у прилогу. При монтажи морају да се стриктно примењују упутства и захтеви произвођача кабл завршетка. Обрачун ће се извршити по комаду уграђене пластичне кабловске завршнице.			
1.2.12	Кабловска спојница 1kV за вишежилне каблове изоловане пластичном масом без механичке заштите (XP00) 16-35mm2; SVM5 4X16-35 или еквивалент	ком	4,200.00	6,550.00
	Испорука и уградња 1kV-не кабловске спојнице, к-ка као у прилогу. Кабловска спојница се полаже у ров по свим прописима који важе и за сам кабл. Ров треба да је ископан тако да у њега могу стати два радника. Спојница се састоји од четири унутрашњих и једне спољне топлоскупљајуће дебелизидне цеви и четири механичке чауре са кидајућим завртњима. Спојне чауре се изолују и заптивају дебелизидним цевима претходно ослојеним лепком који се топи при одређеној температури, на исти начин се ради и спољна заштита. Израђена кабловска спојница мора да издржи испитивања која су предвиђена и за сам кабл. При монтажи морају да се стриктно примењују упутства и захтеви произвођача спојнице, посебно у вези технолошке чистоте. Обрачун ће се извршити по комаду уграђене кабловске спојнице.			
1.2.13	Кабловска спојница 1kV за вишежилне каблове изоловане пластичном масом без механичке заштите (XP00) 35-95mm2; SVM5 4X35-95 или еквивалент	ком	8,000.00	11,830.00
	Испорука и уградња 1kV-не кабловске спојнице, к-ка као у прилогу. Кабловска спојница се полаже у ров по свим прописима који важе и за сам кабл. Ров треба да је ископан тако да у њега могу стати два радника. Спојница се састоји од четири унутрашњих и једне спољне топлоскупљајуће дебелизидне цеви и четири механичке чауре са кидајућим завртњима. Спојне чауре се изолују и заптивају дебелизидним цевима претходно ослојеним лепком који се топи при одређеној температури, на исти начин се ради и спољна заштита. Израђена кабловска спојница мора да издржи испитивања која су предвиђена и за сам кабл. При монтажи морају да се стриктно примењују упутства и захтеви произвођача спојнице, посебно у вези технолошке чистоте. Обрачун ће се извршити по комаду уграђене кабловске спојнице.			
1.2.14	Кабловска спојница 1kV за вишежилне каблове изоловане пластичном масом без механичке заштите (XP00) 35-150mm2; SVM5 4X35-150 или еквивалент	ком	10,800.00	15,170.00
	Испорука и уградња 1kV-не кабловске спојнице, к-ка као у прилогу. Кабловска спојница се полаже у ров по свим прописима који важе и за сам кабл. Ров треба да је ископан тако да у њега могу стати два радника. Спојница се састоји од четири унутрашњих и једне спољне топлоскупљајуће дебелизидне цеви и четири механичке чауре са кидајућим завртњима. Спојне чауре се изолују и заптивају дебелизидним цевима претходно ослојеним лепком који се топи при одређеној температури, на исти начин се ради и спољна заштита. Израђена кабловска спојница мора да издржи испитивања која су предвиђена и за сам кабл. При монтажи морају да се стриктно примењују упутства и захтеви произвођача спојнице, посебно у вези технолошке чистоте. Обрачун ће се извршити по комаду уграђене кабловске спојнице.			
1.2.15	ОПЕКА ПОСТАВЉЕНА ПОДУЖНО ИЗМЕЂУ КАБЛОВА	м	20.00	90.00
	Испорука и полагање пуне опеке на кант између СН и СН или НН кабла. По дужном метру се постављају четири опеке. Обрачун ће се извршити по метру трасе на коме је постављена опекa.			
1.2.16	ЗАВРШНИЦА КАБЛА РР00-У-АС-4X150mm2 У ТС СА АI-Си ПАПУЧИЦОМ	ком	1,150.00	4,000.00
	Испорука и уградња папучице за гњечење АI-Си 150/12 на већ припремљен кабл. Обрачун ће се извршити по комаду опремљеног кабла и везивању истог у ТС.			
1.2.17	ЗАВРШНИЦА КАБЛА РР00-У-АС- 4X70mm2 - 4X150mm2 У КПК СА АI-Си ПАПУЧИЦОМ	ком	1,150.00	4,000.00
	Испорука и уградња АI-Си папучице за гњечење 150/12 на већ припремљен кабл. Обрачун ће се извршити по комаду опремљеног кабла и везивању истог у КПК.			

1.2.18	ЗАВРШНИЦА КАБЛА РР00-У-АС-4Х150mm2 У КПК СА А1 ЧАУРОМ И СВОРЊАКОМ	ком	1,150.00	4,000.00
	Испорука и уградња А1 завршне чауре са сворњакном на већ припремљен кабл. Обрачун ће се извршити по комаду опремљеног кабла и везивању истог у КПК.			
1.2.19	Испорука и уградња одводника пренапона 0,5кV ПРИЛОГ каталог Одводници пренапона 954	ком	1,200.00	1,700.00
	Испорука и уградња одводника пренапона к-ка из прилога 0,5кV на растојању од 0,6m од НН изолатора. Одводник пренапона се прикључује на "нулти" проводник помоћу проводника П мин 6mm2 дужине 2m и АИ/Си стезаљке. Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног и повезаног одводника пренапона.			
1.2.20	Испорука и уградња одводника пренапона 275 V,10 kA једнополно. Одводници пренапона се уграђују на почетку кабловског вода (у КПО,ИМО,ТС...). У цену је урачуната и испоруку и уградњу одговарајућих носача катодних одводника, као и израда свих веза.	ком	1,500.00	2,000.00
1.3	1кV ПРИБОР ЗА СКС			
1.3.1	СКС-НОСАЧ КОНЗОЛЕ ЗА АРМИРАНО БЕТОНСКИ СТУБ Н-9/250	ком	880.00	2,250.00
	Израда, испорука и монтажа носача конзоле к-ка као у прилогу израђених од челика у складу са важећим СРПС-има. Носач заштитити од корозије цинковањем Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног носача.			
1.3.2	СКС-НОСАЧ КОНЗОЛЕ ЗА АРМИРАНО БЕТОНСКИ СТУБ У-9/1000	ком	1,030.00	2,500.00
	Израда, испорука и монтажа носача конзоле к-ка као у прилогу израђених од челика у складу са важећим СРПС-има. Носач заштитити од корозије цинковањем Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног носача.			
1.3.3	СКС-НОСАЧ КОНЗОЛЕ ЗА АРМИРАНО БЕТОНСКИ СТУБ Н-9/315	ком	880.00	2,250.00
	Израда, испорука и монтажа носача конзоле к-ка као у прилогу израђених од челика у складу са важећим СРПС-има. Носач заштитити од корозије цинковањем Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног носача.			
1.3.4	СКС-НОСАЧ КОНЗОЛЕ ЗА АРМИРАНО БЕТОНСКИ СТУБ Н-12/315	ком	1,000.00	2,500.00
	Израда, испорука и монтажа носача конзоле к-ка као у прилогу израђених од челика у складу са важећим СРПС-има. Носач заштитити од корозије цинковањем Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног носача.			
1.3.5	СКС-НОСАЧ КОНЗОЛЕ ЗА АРМИРАНО БЕТОНСКИ СТУБ У-12/1000	ком	1,000.00	2,500.00
	Израда, испорука и монтажа носача конзоле к-ка као у прилогу израђених од челика у складу са важећим СРПС-има. Носач заштитити од корозије цинковањем Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног носача.			
1.3.6	НОСЕЋЕ ПРИХВАТАЊЕ-ВЕШАЊЕ НН СКС	ком	520.00	2,800.00
	Испорука и монтажа алуминијумске конзоле за НН СКС са носећом стезаљком, и монтажа СКС-а у носећу стезаљку уз постављање три везице за СКС, где се једна поставља код носеће стезаљке а друге две на по 200mm од носеће стезаљке. Обрачун ће се извршити по комаду изведеног носећег вешања НН СКС.			
1.3.7	ЗАТЕЗНО ПРИХВАТАЊЕ-ВЕШАЊЕ НН СКС	ком	900.00	3,400.00
	Испорука и монтажа алуминијумске конзоле за НН СКС са затезном стезаљком, минималних прекидних сила од 1500daN и монтажа СКС-а у затезну стезаљку уз постављање две везице за СКС на по 100mm од краја затезне стезаљке. Обрачун ће се извршити по комаду изведеног затезног вешања НН СКС.			
1.3.8	УГАОНО ЗАТЕЗНО ПРИХВАТАЊЕ-ВЕШАЊЕ НН СКС	ком	1,100.00	3,600.00
	Испорука и монтажа затезне стезаљке за НН СКС, минималне прекидне силе од 1500daN и монтажа СКС-а у затезну стезаљку уз постављање две везице за СКС на по 100mm од краја затезне стезаљке. Обрачун ће се извршити по комаду изведеног угаоно-затезног вешања НН СКС.			
1.3.9	Испорука и уградња ОКП кутије са ваздушним осигурачима од 35А или 63А на стубу	ком	4,600.00	9,500.00
1.3.10	Испорука и уградња носеће стезаљке за НН СКС	ком	650.00	1,000.00
1.3.11	Испорука и уградња затезне стезаљке за НН СКС минималних прекидних сила од 1500daN	ком	800.00	1,400.00
1.3.12	Испорука и уградња алуминијумске конзоле за НН СКС	ком	650.00	1,200.00
1.4	ПРОВОДНИК СКС и А1Се уже			
1.4.1	ПРОВОДНИК НН СКС Х00-А 2Х16mm2	m	90.00	143.00
	Испорука, развлачење, затезање и постављање проводника СКС Х00-А 2x16mm2. Развлачење СКС-а се врши помоћу челичног ужета и затезне чарале која се навлачи на носеће уже. При развлачењу морају да се испуне захтеви о дозвољеним полупречницима савијања и дозвољеним вучним силама, као и захтеви о углубима за услове при којима се врши затезање (температура, распон). Затезна вучна сила се контролише помоћу динамометра, а вито мора да има осигурач у случају прекорачења дозвољене вучне силе. Затезање се врши затезањем носећег неутралног проводника. Затегнут СКС се оставља најмање 24 часа да одстоји на котурачама да би се изједначиле силе у распонима. Након овога се регулише угиб и СКС се убацује у одговарајуће стезаљке. Обрачун ће се извршити по дужном метру трасе надземне мреже на којој је постављен СКС.			

1.4.2	ПРОВОДНИК НН СКС Х00-А 4Х16mm2	m	110.00	223.00
	Испорука, развлачење, затезање и постављање проводника СКС Х00-А 4x16mm2. Развлачење СКС-а се врши помоћу челичног ужета и затезне чарале која се навлачи на носеће уже. При развлачењу морају да се испуне захтеви о дозвољеним полупречницима савијања и дозвољеним вучним силама, као и захтеви о угибима за услове при којима се врши затезање (температура, распон). Затезна вучна сила се контролише помоћу динамометра, а витло мора да има осигурач у случају прекорачења дозвољене вучне силе. Затезање се врши затезањем носећег неутралног проводника. Затегнут СКС се оставља најмање 24 часа да одстоји на котурчама да би се изједначиле силе у распонима. Након овога се регулише угиб и СКС се убацује у одговарајуће стезаљке. Обрачун ће се извршити по дужном метру трасе надземне мреже на којој је постављен СКС.			
1.4.3	ПРОВОДНИК НН СКС Х00/О-А 3Х35+54,6mm2	m	210.00	502.00
	Испорука, развлачење, затезање и постављање проводника СКС Х00/О-А 3x35+54,6mm2. Развлачење СКС-а се врши помоћу челичног ужета и затезне чарале која се навлачи на носеће уже. При развлачењу морају да се испуне захтеви о дозвољеним полупречницима савијања и дозвољеним вучним силама, као и захтеви о угибима за услове при којима се врши затезање (температура, распон). Затезна вучна сила се контролише помоћу динамометра, а витло мора да има осигурач у случају прекорачења дозвољене вучне силе. Затезање се врши затезањем носећег неутралног проводника. Затегнут СКС се оставља најмање 24 часа да одстоји на котурчама да би се изједначиле силе у распонима. Након овога се регулише угиб и СКС се убацује у одговарајуће стезаљке. Обрачун ће се извршити по дужном метру трасе надземне мреже на којој је постављен СКС.			
1.4.4	ПРОВОДНИК НН СКС Х00/О-А 3Х35+54,6+2x16mm2	m	260.00	573.00
	Испорука, развлачење, затезање и постављање проводника СКС Х00/О-А 3x35+54,6+2x16mm2 Развлачење СКС-а се врши помоћу челичног ужета и затезне чарале која се навлачи на носеће уже. При развлачењу морају да се испуне захтеви о дозвољеним полупречницима савијања и дозвољеним вучним силама, као и захтеви о угибима за услове при којима се врши затезање (температура, распон). Затезна вучна сила се контролише помоћу динамометра, а витло мора да има осигурач у случају прекорачења дозвољене вучне силе. Затезање се врши затезањем носећег неутралног проводника. Затегнут СКС се оставља најмање 24 часа да одстоји на котурчама да би се изједначиле силе у распонима. Након овога се регулише угиб и СКС се убацује у одговарајуће стезаљке. Обрачун ће се извршити по дужном метру трасе надземне мреже на којој је постављен СКС.			
1.4.5	ПРОВОДНИК НН СКС Х00/О-А 3Х70+54,6mm2	m	250.00	740.00
	Испорука, развлачење, затезање и постављање проводника СКС Х00/О-А 3x70+54,6mm2. Развлачење СКС-а се врши помоћу челичног ужета и затезне чарале која се навлачи на носеће уже. При развлачењу морају да се испуне захтеви о дозвољеним полупречницима савијања и дозвољеним вучним силама, као и захтеви о угибима за услове при којима се врши затезање (температура, распон). Затезна вучна сила се контролише помоћу динамометра, а витло мора да има осигурач у случају прекорачења дозвољене вучне силе. Затезање се врши затезањем носећег неутралног проводника. Затегнут СКС се оставља најмање 24 часа да одстоји на котурчама да би се изједначиле силе у распонима. Након овога се регулише угиб и СКС се убацује у одговарајуће стезаљке. Обрачун ће се извршити по дужном метру трасе надземне мреже на којој је постављен СКС.			
1.4.6	ПРОВОДНИК НН СКС Х00/О-А 3Х70+54,6+2x16mm2	m	250.00	815.00
	Испорука, развлачење, затезање и постављање проводника СКС Х00/О-А 3x70+54,6+2x16mm2. Развлачење СКС-а се врши помоћу челичног ужета и затезне чарале која се навлачи на носеће уже. При развлачењу морају да се испуне захтеви о дозвољеним полупречницима савијања и дозвољеним вучним силама, као и захтеви о угибима за услове при којима се врши затезање (температура, распон). Затезна вучна сила се контролише помоћу динамометра, а витло мора да има осигурач у случају прекорачења дозвољене вучне силе. Затезање се врши затезањем носећег неутралног проводника. Затегнут СКС се оставља најмање 24 часа да одстоји на котурчама да би се изједначиле силе у распонима. Након овога се регулише угиб и СКС се убацује у одговарајуће стезаљке. Обрачун ће се извршити по дужном метру трасе надземне мреже на којој је постављен СКС.			
1.4.7	ИЗРАДА ЗАВРШНЕ ИЗОЛАЦИОНЕ КАПЕ ТОПЛОСКУПЉАЈУЋЕ ЗА НН СКС ПРЕСЕКА 16-25 mm2 СЛИЧНЕ ТИПУ САРТ20 20/8	ком	800.00	1,650.00
	Испорука и уградња завршне изолационе топлоскупљајуће капе за НН СКС пресека 16-25mm2. Изолациона капа мора бити отпорна на UV зрачење и на спољашње атмосферске утицаје. Обрачун ће се извршити по комаду уграђене завршне изолационе топлоскупљајуће капе.			
1.4.8	ИЗРАДА ЗАВРШНЕ ИЗОЛАЦИОНЕ КАПЕ ТОПЛОСКУПЉАЈУЋЕ ЗА НН СКС ПРЕСЕКА 35-71,5 mm2 СЛИЧНЕ ТИПУ САРТ26 26/11	ком	800.00	1,800.00
	Испорука и уградња завршне изолационе топлоскупљајуће капе за НН СКС 35-71,5mm2. Изолациона капа мора бити отпорна на UV зрачење и на спољашње атмосферске утицаје. Обрачун ће се извршити по комаду уграђене завршне изолационе топлоскупљајуће капе.			
1.4.9	Испорука и уградња носеће челичне поцинковане нисконапонске конзоле 1300 N 4+1 са носачима изолатора и објумицама, за голе проводнике	ком	2,500.00	7,000.00
1.4.10	Испорука и уградња затезне челичне поцинковане нисконапонске конзоле 1300 Z 4+1 са носачима изолатора и објумицама, за голе проводнике	ком	3,000.00	8,500.00
1.4.11	Испорука и уградња крајње челичне поцинковане нисконапонске конзоле 1300 K 4+1 са носачима изолатора и објумицама, за голе проводнике	ком	3,500.00	9,000.00
1.4.12	Испорука и уградња носеће AI нисконапонске конзоле 1300 N 4+1 са носачима изолатора и објумицама, за голе проводнике	ком	2,500.00	9,000.00

1.4.13	Испорука и уградња затезне AI нисконапонске конзоле 1300 Z 4+1 са носачима изолатора и обумицама, за голе проводнике	ком	3,000.00	9,500.00
1.4.14	Испорука и уградња крајње AI нисконапонске конзоле 1300 K 4+1 са носачима изолатора и обумицама, за голе проводнике	ком	3,500.00	10,000.00
1.4.15	Испорука и уградња НН изолатора N-95. Обрачун се врши по комаду уграђеног изолатора.	ком	800.00	1,270.00
1.4.16	Испорука и уградња НН изолатора Z-80. Обрачун се врши по комаду уграђеног изолатора.	ком	800.00	1,550.00
1.4.17	Испорука и уградња НН изолатора Z-115. Обрачун се врши по комаду уграђеног изолатора.	ком	800.00	1,650.00
1.4.18	Испорука и уградња савијеног носача НН изолатора N-95 за дрвени стуб. Обрачун се врши по комаду уграђеног носача изолатора.	ком	800.00	1,050.00
1.4.19	Испорука и уградња савијеног носача НН изолатора Z-80 за дрвени стуб. Обрачун се врши по комаду уграђеног носача изолатора.	ком	800.00	1,050.00
1.4.20	Испорука и уградња савијеног носача НН изолатора Z-115 за дрвени стуб. Обрачун се врши по комаду уграђеног носача изолатора.	ком	800.00	1,420.00
1.4.21	Испорука и уградња АЦсе ужета на ниском напону. Ако Извођач ради само уградњу то обухвата и транспорт из магацина ЕД.	kg	350.00	800.00
1.5	СТУБОВИ И ОПРЕМА ЗА ПРИХВАТАЊЕ			
1.5.1	Испорука, транспорт и подизање носећег бетонског стуба од 9m, 9/250 (позиција обухвата ископ, затрпавање и одвожење вишка земље)	ком	23,000.00	39,000.00
1.5.2	Испорука, транспорт и подизање носећег бетонског стуба од 9m, 9/315 (позиција обухвата ископ, затрпавање и одвожење вишка земље)	ком	23,000.00	43,000.00
1.5.3	Испорука и транспорт до стубног места и уградња округлог бетонског стуба 9/630, дужине 9 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 630 даН, комплет са темељем (позиција обухвата ископ, затрпавање, одвожење вишка земље, шаловање и испоруку и уградњу бетона)	ком	36,000.00	66,000.00
1.5.4	Испорука и уградња округлог бетонског стуба 9/1000, дужине 9 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 1000 даН, комплет са темељем (позиција обухвата ископ, затрпавање, одвожење вишка земље, шаловање и испоруку и уградњу бетона)	ком	40,000.00	75,000.00
1.5.5	Испорука и уградња округлог бетонског стуба 9/1600, дужине 9 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 1600 даН, комплет са темељем (позиција обухвата ископ, затрпавање, одвожење вишка земље, шаловање и испоруку и уградњу бетона)	ком	44,000.00	88,000.00
1.5.6	Испорука и уградња округлог бетонског стуба 9/1900, дужине 9 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 1900 даН, комплет са темељем (позиција обухвата ископ, затрпавање, одвожење вишка земље, шаловање и испоруку и уградњу бетона)	ком	48,000.00	100,000.00
1.5.7	Испорука и уградња округлог бетонског стуба 9/2000, дужине 9 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 2000 даН, комплет са темељем (позиција обухвата ископ, затрпавање, одвожење вишка земље, шаловање и испоруку и уградњу бетона)	ком	48,000.00	108,000.00
1.5.8	Испорука, транспорт и уградња бетона марке МБ 20 за потребе израде темеља бетонских стубова, са употребом оппате/калупа и сл. уколико се не врши директно бетонирање стубова	m ³	6,000.00	18,000.00
1.5.9	Набавка, испорука, транспорт и подизање дрвеног инпрегнисаног стуба дужине 9 метара.	ком	10,000.00	21,000.00
1.5.10	Испорука и монтажа комплет анкер за стуб 9m.	ком	3,500.00	9,000.00
1.5.11	Испорука и монтажа обумице за вешање СКС и Ал конзоле на НН стуб 135-150	ком	1,600.00	3,900.00
1.5.12	Испорука и монтажа обумице за вешање СКС и Ал конзоле на НН стуб 200-250	ком	1,600.00	4,100.00
1.5.13	Испорука и монтажа обумице за вешање СКС и Ал конзоле на НН стуб 250-300	ком	1,600.00	4,400.00
1.5.14	Испорука и уградња обухватнице 130-150 за вешање СКС-а	ком	850.00	1,450.00
1.5.15	Испорука и уградња обухватнице 200-250 за вешање СКС-а	ком	850.00	1,450.00
1.5.16	Испорука и уградња неизолованих спојних компресионих чаура за настављање нн скс-а разних димензија	ком	900.00	1,300.00
1.5.17	Набавка, испорука и монтажа супер унимах стезалке 4/25, 6/35, 6/50, 10/90, 25/150	ком	900.00	1,800.00
1.5.18	Набавка, испорука и монтажа Ал унимах универзалне одвојне стезалке 4/25, 6/35, 6/50, 10/90, 25/150	ком	320.00	1,200.00
1.5.19	Набавка, испорука и монтажа компресионе спојне папучице (неизоловане) 150/12,95/12,70/10,50/10, 35/10,25/10	ком	400.00	1,300.00
1.5.20	Набавка, испорука и монтажа изоловане водозаптивне стезалке ФИДОС 1,5-6/35-70	ком	230.00	800.00
1.5.21	Набавка, испорука и монтажа изоловане водозаптивне стезалке ФИДОС 1,5-10/16-35	ком	230.00	800.00
1.5.22	Набавка, испорука и монтажа изоловане водозаптивне стезалке ФИДОС 16-25/35-70	ком	300.00	850.00
1.5.23	Набавка, испорука и монтажа изоловане водозаптивне стезалке 4-35/16-150	ком	520.00	1,100.00
1.5.24	Набавка, испорука и монтажа изоловане водозаптивне стезалке за прелаз са неизолованог проводника 6-150 на НН СКС 2,5-35	ком	520.00	1,100.00
1.5.25	Набавка, испорука и монтажа изоловане водозаптивне стезалке за прелаз са неизолованог проводника 25-150 на НН СКС 25-150	ком	520.00	1,100.00
1.5.26	Набавка, испорука и монтажа изоловане водозаптивне стезалке ФИДОС 35-150/35-150	ком	520.00	1,100.00
1.5.27	Набавка испорука и монтажа адаптера за изоловану прикључну стезалку ФИДОС 50-150/50-150	ком	400.00	800.00
1.5.28	Набавка испорука и монтажа претходно изоловане водонепропусне АIAl чауре МЈПБ 16	ком	500.00	900.00
1.5.29	Набавка испорука и монтажа претходно изоловане водонепропусне АIAl чауре МЈПТ 54N	ком	600.00	1,000.00
1.5.30	Набавка испорука и монтажа претходно изоловане водонепропусне АIAl чауре МЈПТ 70	ком	700.00	1,100.00
1.5.31	Набавка, испорука и монтажа стезалке за затезно прихватање кућног прикључка	ком	1,450.00	1,750.00
1.5.32	Набавка, испорука и монтажа FeZn обумице за цев ф 2"	ком	140.00	700.00
1.5.33	Набавка, испорука и побијање FeZn цеви ф 2"x3m	ком	2,500.00	5,000.00
1.5.34	Набавка, испорука и монтажа прикључне конзоле 600П (Комплет са 2 ком. затезна изолатора) (заштита испод ДВ)	ком	1,000.00	3,200.00
1.5.35	Набавка, испорука и монтажа кровног носача за прихват кућног трофазног прикључка, комплет са плекс црепом са неопходном преправком кровног покривача ради спречавања прокишњавања. Обрачун по уграђеном комплекту.	ком	2,500.00	5,000.00

1.5.36	Набавка , испорука и монтажа челичне сајле на прикључним изолаторима (заштита испод ДВ). Заштитно уже SRPS EN 50183:2012 - C III 35 mm ² укупне тежине за један распон око 150 kg.	КОМ	1,100.00	2,200.00
1.5.37	Набавка, испорука и монтажа клеме за сајлу (заштита испод ДВ). Укрсни комад трака/уже 60x60/III или „УНИМАКС“ стезаљка 35/50 или 35/70	КОМ	1,100.00	2,200.00
1.5.38	Набавка испорука и монтажа кабловске главе ВКГ, 1kV на стубу (за кућне прикључке)	КОМ	5,700.00	14,200.00
1.5.39	Набавка, испорука и монтажа кабловске спојнице за подземни кабал 1kV (за кућне прикључке)	КОМ	7,500.00	14,500.00
1.5.40	Демонтажа и поновна монтажа светилке на стубу	КОМ	2,200.00	2,200.00
1.5.41	Набавка, испорука и монтажа КО 0,5kV са повезовањем на Feп траку, на ваздушном воду.	КОМ	800.00	1,800.00
1.5.42	Набавка испорука и монтажа бакарног ужета за радну нулу на крају НН вода	КОМ	2,700.00	5,500.00
1.5.43	Пребацивање постојећих надземних кућних прикључака са старих на новоуграђене стубове.	КОМ	2,200.00	2,200.00
1.5.44	Пребацивање постојећих подземних кућних прикључака са старих на новоуграђене стубове	КОМ	4,000.00	4,000.00
2	ТРАFOСТАНИЦЕ 10/0,4 kV			

2.1	МБТС 10/0,42 kV			
2.1.1	Испорука И МОНТАЖА МБТС 10(20)/0,42kV за ЕТ 1x1000kVA-ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО 3,5 x 4,3 x (3,36m или 2,65m) (ВxШxД)	ком	240,000.00	1,109,000.00
	Испорука и монтажа МБТС минималних димензија 3,5 x 4,3 x 3,36m (ВxШxД), у свему према опису из прилога 1. Обрачун ће се извршити по комаду испоручене и уграђене МБТС са свим неопходним атестима. Напомена: Радове извести према Главном грађевинском пројекту произвођача			
2.1.2	Испорука и монтажа МБТС 10(20)/0,42kV за ЕТ 2x1000kVA-ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО 3,5 x 5,06 x 4,3m (ВxШxД)	ком	300,000.00	1,450,000.00
	Испорука и монтажа МБТС минималних димензија 3,5 x 5,06 x 4,3m (ВxШxД), у свему према опису из прилога 1. Обрачун ће се извршити по комаду испоручене и уграђене МБТС са свим неопходним атестима. Напомена: Радове извести према Главном грађевинском пројекту произвођача			
2.1.3	МБТС 10(20)/,42 kV за ЕТ 1x630 kVA - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ДЕО БЕЗ СПОЉНОГ УЗЕМЉЕЊА (ТС минималних димензија 3,5 x 4,3 x (3,36m или 2,65m) (ВxШxД))	ком	120,000.00	400,000.00
	Испорука и уградња електромотажног дела МБТС који садржи: полагање 10kV кабла (трафо сет) ЗХХНЕ 49А 1x70 mm ² од трансформатора до 10(20)kV трафо ћелије са изразом кабловских завршетака за унутрашњу монтажу од 70 mm ² опремљених кабловском папучицом за гњечење бакарне сабирнице димензија 50x10mm ² за повезивање трансформатора и НН блока приближне дужине 1,4m и њихово бојење са учвршћењем у складу са важећим прописима (опционо кабл РР00 1x240mm ² два по фази и нули); бакарни уметак 60x10mm ² дужине 200mm са повезивањем на заставицу трансформатора; пертинакс чешаљ за укрупњење сабирница 4x50x10mm ² на позицији према Главном пројекту; полагање и повезивање сабирног земљовода од бакра пресека 50mm ² са темељним уземљивачем и спољном контуром уземљења (опционо FeZn трака30x4mm); повезивање осветљења СН блока са НН блоком каблом РР00 2x1,5mm ² ; повезивање и ожичавање трафо ћелије СН блока са НН блоком каблом типа РР00 3x1,5mm ² ; повезивање и ожичавање Бухолц релеја са НН блоком каблом типа РР00 2x1,5mm ² ; повезивање и ожичавање контактнoг термометра са НН блоком каблом типа РР00 2x1,5mm ² ; израда инсталација осветљења трафостанице каблом типа РР00-У 3x2,5mm ² ; уградња три светилке са бродском арматуром, уградња једне наизменичне и две серијске инсталационе склопке од силумина; повезивање конструкција постојења НН и СН са сабирним земљоводом бакарном плетеницом пресека 35mm ² где је један крај опремљен кабловском папучицом а други повезан на сабирни земљовод преко укрсног комада жица - жица (опционо трака -жица); повезивање ПЕ сабирнице НН блока и Е сабирнице СН блока са сабирним земљоводом бакарном плетеницом пресека 35mm ² где је један крај опремљен кабловском папучицом а други повезан на сабирни земљовод преко укрсног комада жица - жица (опционо трака -жица) Обрачун ће се извршити по комаду уграђене МБТС са свим неопходним атестима.			
2.1.4	МБТС 10(20)/0,42kV за ЕТ 2x630 kVA - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ДЕО БЕЗ СПОЉНОГ УЗЕМЉЕЊА (ТС минималних димензија 3,5 x 5,06 x 4,3m (ВxШxД))	ком	190,000.00	550,000.00
	Испорука и уградња електромотажног дела МБТС који садржи: полагање 10kV кабла (трафо сет) ЗХХНЕ 49А 1x70 mm ² од трансформатора до 10(20)kV трафо ћелије са изразом кабловских завршетака за унутрашњу монтажу од 70 mm ² опремљених кабловском папучицом за гњечење (два сета); бакарне сабирнице димензија 50x10mm ² за повезивање трансформатора и НН блока приближне дужине 2,1m и њихово бојење са учвршћењем у складу са важећим прописима (опционо кабл РР00 1x240mm ² два по фази и нули) - (два сета); бакарни уметак 60x10mm ² дужине 200mm са повезивањем на заставицу трансформатора (два сета); пертинакс чешаљ за укрупњење сабирница 4x50x10mm ² на позицији према Главном пројекту (два комада); полагање и повезивање сабирног земљовода од бакра пресека 50mm ² са темељним уземљивачем и спољном контуром уземљења (опционо FeZn трака30x4mm); повезивање осветљења СН блока са НН блоком каблом РР00 2x1,5mm ² повезивање и ожичавање трафо ћелије СН блока са НН блоком каблом типа РР00 3x1,5mm ² (два пута) повезивање и ожичавање Бухолц релеја са НН блоком каблом типа РР00 2x1,5mm ² (два пута) повезивање и ожичавање контактнoг термометра са НН блоком каблом типа РР00 2x1,5mm ² (два пута) израда инсталација осветљења трафостанице каблом типа РР00-У 3x2,5mm ² ; уградња три светилке са бродском арматуром, уградња три наизменичне инсталационе склопке од силумина; повезивање конструкција постојења НН и СН са сабирним земљоводом бакарном плетеницом пресека 35mm ² где је један крај опремљен кабловском папучицом а други повезан на сабирни земљовод преко укрсног комада жица - жица (опционо трака -жица); повезивање ПЕ сабирнице НН блока и Е сабирнице СН блока са сабирним земљоводом бакарном плетеницом пресека 35mm ² где је један крај опремљен кабловском папучицом а други повезан на сабирни земљовод преко укрсног комада жица - жица (опционо трака -жица) Обрачун ће се извршити по комаду уграђене МБТС са свим неопходним атестима.			
2.1.5	МБТС 10(20)/0,42 kV за ЕТ 1x1000 kVA - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ДЕО БЕЗ СПОЉНОГ УЗЕМЉЕЊА (ТС минималних димензија 3,5 x 4,3 x (3,36m или 2,65m) (ВxШxД))	ком	160,000.00	450,000.00

	<p>Испорука и уградња електроонтажног дела МБТС који садржи: полагање 10(20)кV кабла (трафо сет) 3xХНЕ 49А 1x70 mm2 од трансформатора до 10кV трафо ћелије са израдом кабловских завршетака за унутрашњу монтажу од 70 mm2 опремљених кабловском паучицом за пљечење. бакарне сабирнице димензија 100x10mm и 100x5mm (нула) за повезивање трансформатора и НН блока приближне дужине 2,5m и њихово бојење са учвршћењем у складу са важећим прописима (опционо кабл РР00 1x240mm2 три по фази и два по нули). бакарни уметак 100x10mm и 100x5mm (нула) дужине 200mm са повезивањем на заставицу трансформатора. пертинакс чешаљ за укружење сабирница 3x100x10mm и 100x5mm (нула) на позицији према Главном пројекту. полагање и повезивање сабирног земљовода од бабра пресека 50mm2 са темељним уземљивачем и спољном контуром уземљења (опционо FeZn трака30x4mm). повезивање осветљења СН блока са НН блоком каблом РР00 2x1,5mm2. повезивање и ожичавање трафо ћелије СН блока са НН блоком каблом типа РР00 3x1,5mm2. повезивање и ожичавање Бухолц релеја са НН блоком каблом типа РР00 2x1,5mm2. повезивање и ожичавање контактнoг термометра са НН блоком каблом типа РР00 2x1,5mm2. израда инсталација осветљења трафостанице каблом типа РР00-Y 3x2,5mm2, уградња три светиљке са бродском арматуром, уградња три наизменичне инсталационе склопке од силумина. повезивање конструкција постојећа НН и СН са сабирним земљоводом бакарном плетеницом пресека 35mm2 где је један крај опремљен кабловском паучицом а други повезан на сабирни земљовод преко укрсног комада жица - жица (опционо трака -жица), повезивање ПЕ сабирнице НН блока и Е сабирнице СН блока са сабирним земљоводом бакарном плетеницом пресека 35mm2 где је један крај опремљен кабловском паучицом а други повезан на сабирни земљовод преко укрсног комада жица - жица (опционо трака -жица). Обрачун ће се извршити по комаду уграђене МБТС са свим неопходним атестима.</p>			
2.1.6	МБТС 10(20)/0,42 кV за ЕТ 2x1000 кVА - ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ ДЕО БЕЗ СПОЉНОГ УЗЕМЉЕЊА (ТС МИНИМАЛНИХ ДИМЕНЗИЈА 3,5 x 5,06 x 4,3m (ВxШxД))	КОМ	210,000.00	590,000.00
	<p>бакарне сабирнице димензија 100x10mm и 100x5+B420:B432 (нула) за повезивање трансформатора и НН блока приближне дужине 2,1m и њихово бојење са учвршћењем у складу са важећим прописима (опционо кабл РР00 1x240mm2 три по фази и два по нули) - (два сета) . полагање 10(20)кV кабла (трафо сет) 3xХНЕ 49А 1x70 mm2 од трансформатора до 10кV трафо ћелије са израдом кабловских завршетака за унутрашњу монтажу од 70 mm2 опремљених кабловском паучицом за пљечење (два сета). бакарне сабирнице димензија 100x10mm и 100x5mm (нула) за повезивање трансформатора и НН блока приближне дужине 2,1m и њихово бојење са учвршћењем у складу са важећим прописима (опционо кабл РР00 1x240mm2 три по фази и два по нули) - (два сета) . бакарни уметак 100x10mm и 100x5mm (нула) дужине 200mm са повезивањем на заставицу трансформатора (два сета). пертинакс чешаљ за укружење сабирница 3x100x10mm и 100x5mm (нула) на позицији према Главном пројекту (два комада). полагање и повезивање сабирног земљовода од бабра пресека 50mm2 са темељним уземљивачем и спољном контуром уземљења (опционо FeZn трака30x4mm). повезивање осветљења СН блока са НН блоком каблом РР00 2x1,5mm2. повезивање и ожичавање трафо ћелије СН блока са НН блоком каблом типа РР00 3x1,5mm2 (два пута). повезивање и ожичавање Бухолц релеја са НН блоком каблом типа РР00 2x1,5mm2 (два пута). повезивање и ожичавање контактнoг термометра са НН блоком каблом типа РР00 2x1,5mm2 (два пута). израда инсталација осветљења трафостанице каблом типа РР00-Y 3x2,5mm2, уградња три светиљке са бродском арматуром, уградња три наизменичне инсталационе склопке од силумина. повезивање конструкција постојећа НН и СН са сабирним земљоводом бакарном плетеницом пресека 35mm2 где је један крај опремљен кабловском паучицом а други повезан на сабирни земљовод преко укрсног комада жица - жица (опционо трака -жица). повезивање ПЕ сабирнице НН блока и Е сабирнице СН блока са сабирним земљоводом бакарном плетеницом пресека 35mm2 где је један крај опремљен кабловском паучицом а други повезан на сабирни земљовод преко укрсног комада жица - жица (опционо трака -жица) Обрачун ће се извршити по комаду уграђене МБТС са свим неопходним атестима.</p>			
2.1.7	Демонтажа грађевинског дела постојеће МБТС 1x(630)1000,транспорт на нову локацију удаљену до 20 км и поновна монтажа на новој локацији.	КОМ	480,000.00	480,000.00
	<p>У цену је урачунато:Испорука грађевинског пројекта,комплетни геодетски радови(КТП,колчење,снимање и уртвање),комплетни земљани радови на припреми нове локације и сређивању постојеће локације,демонтажа МБТС,транспорт МБТС,монтажа МБТС,испорука материјала и израда уземљења,санација оштећења и комплетно фарбање МБТС.Напомена:сва оштећења која настану у току демонтаже,транспорта и монтаже МБТС дужан је да отклони извођач радова</p>			
2.1.8	Демонтажа електроонтажног дела постојеће МБТС 1x1000(трансформатор снаге 250-1000),транспорт на нову локацију удаљену до 20 км и поновна монтажа на новој локацији.	КОМ	200,000.00	200,000.00
	<p>У цену је урачунато:Испорука пројекта електро дела ТС,демонтажа ,транспорт и монтажа опреме(трансформатор,ВН блок,НН блок),демонтажа свих веза у оквиру ТС(без изводних СН и НН водова),испорука материјала и израда свих струјних веза у ТС(без изводних СН и НН водова).Након монтаже,извођач је дужан да изврши неопходна испитивања на ТС и достави атест о истом.Напомена:сва оштећења која настану у току демонтаже,транспорта и монтаже опреме ТС дужан је да отклони извођач радова</p>			
2.1.9	БЛОК НИСКОГ НАПОНА БЕЗ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ СА 8 ИЗВОДА ЗА ТРАФО 630 кVА	КОМ	55,000.00	418,000.00
	<p>Испорука и уградња расплопног блока ниског напона са 8 извода према спецификацији из прилога 1. Обрачун ће се извршити по комаду испорученог расплопног блока.</p>			
2.1.10	БЛОК НИСКОГ НАПОНА БЕЗ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ СА 12 ИЗВОДА ЗА ТРАФО 630 кVА	КОМ	70,000.00	460,000.00
	<p>Испорука и уградња расплопног блока ниског напона са 12 извода према спецификацији из прилога 1. Обрачун ће се извршити по комаду испорученог расплопног блока.</p>			
2.1.11	БЛОК НИСКОГ НАПОНА БЕЗ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ СА 16 ИЗВОДА ЗА ДВА ТРАФОА 630 кVА	КОМ	85,000.00	970,000.00
	<p>Испорука и уградња расплопног блока ниског напона са 16 извода који се састоји од два блока ниског напона са 8 извода међусобно спојена спојним пољем. Обрачун ће се извршити по комаду испорученог расплопног блока.</p>			
2.1.12	БЛОК НИСКОГ НАПОНА БЕЗ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ СА 8 ИЗВОДА ЗА ТРАФО 1000 кVА	КОМ	60,000.00	600,000.00

	Испорука и уградња расклопног блока ниског напона са 8 извода према спецификацији из прилога 1. Обрачун ће се извршити по комаду испорученог расклопног блока.			
2.1.13	БЛОК НИСКОГ НАПОНА БЕЗ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ СА 12 ИЗВОДА ЗА ТРАФО 1000 kVA	ком	70,000.00	650,000.00
	Испорука и уградња расклопног блока ниског напона са 12 извода према спецификацији из прилога 1. Обрачун ће се извршити по комаду испорученог расклопног блока.			
2.1.14	БЛОК НИСКОГ НАПОНА БЕЗ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ СА 24 ИЗВОДА ЗА ДВА ТРАФОА 1000 kVA	ком	100,000.00	1,550,000.00
	Испорука и уградња расклопног блока ниског напона са 24 извода који се састоји од два блока ниског напона са 12 извода међусобно спојена спојним пољем. Обрачун ће се извршити по комаду испорученог расклопног блока.			
2.1.15	Испорука и уградња спојног поља са повезивањем на постојеће НН блокове.	ком	40,000.00	200,000.00
	Испорука и уградња спојног поља са повезивањем на постојеће НН блокове према спецификацији из прилога 1. Обрачун ће се извршити по комаду испорученог расклопног блока.			
2.1.16	Испорука и уградња Си сабирница одговарајућег пресека комплет са носачима и потпорним изолаторима	kg	700.00	1,700.00
2.1.17	Водна ћелија 12kV корак 550mm	ком	18,000.00	248,000.00
	Испорука и уградња 10kV водне ћелије са кораком 550mm. Материјал за ћелије је од челичног лима заштићен пластификационим поступком епоксидног праха. Под ћелија треба да буде од челичног лима са гуменим уводницама за пролаз каблова. Водна ћелија се испоручује, монтира и повезује у складу са каталогом електроматеријала и опреме шифра, у свему према спецификацији Прилога 1. Обрачун ће се извршити по комаду испоручене ћелије. Сви атести морају бити издати од стране независне лабораторије.			
2.1.18	Трафо ћелија 12kV корак 550mm	ком	21,000.00	270,000.00
	Испорука и уградња 10kV трафо ћелије са кораком 550mm. Материјал за ћелије је од челичног лима заштићен пластификационим поступком епоксидног праха. Под ћелија треба да буде од челичног лима са гуменим уводницама за пролаз каблова. Трафо ћелија се испоручује без ВВЦ осигурача, монтира и повезује у складу са каталогом електроматеријала и опреме, у свему према спецификацији Прилога 1. Обрачун ће се извршити по комаду испоручене ћелије. Сви атести морају бити издати од стране независне лабораторије.			
2.1.19	Водна ћелија 12kV корак 700mm	ком	25,000.00	255,000.00
	Испорука и уградња 10kV водне ћелије са кораком 700mm. Материјал за ћелије је од челичног лима заштићен пластификационим поступком епоксидног праха. Под ћелија треба да буде од челичног лима са гуменим уводницама за пролаз каблова. Водна ћелија се испоручује, монтира и повезује у складу са каталогом електроматеријала и опреме, у свему према спецификацији Прилога 1. Обрачун ће се извршити по комаду испоручене ћелије. Сви атести морају бити издати од стране независне лабораторије.			
2.1.20	Трафо ћелија 12kV корак 700mm	ком	25,000.00	290,000.00
	Испорука и уградња 10kV трафо ћелије са кораком 700mm. Материјал за ћелије је од челичног лима заштићен пластификационим поступком епоксидног праха. Под ћелија треба да буде од челичног лима са гуменим уводницама за пролаз каблова. Трафо ћелија се испоручује без ВВЦ осигурача, монтира и повезује у складу са каталогом електроматеријала и опреме, у свему према спецификацији Прилога 1. Обрачун ће се извршити по комаду испоручене ћелије. Сви атести морају бити издати од стране независне лабораторије.			
2.1.21	Мерна ћелија 12kV корак 700mm (са редукторима)	ком	20,000.00	720,000.00
	Испорука и уградња 10kV мерне ћелије са кораком 700mm. Материјал за ћелије је од челичног лима заштићен пластификационим поступком епоксидног праха. Под ћелија треба да буде од челичног лима са гуменим уводницама за пролаз каблова. Мерна ћелија се испоручује, монтира и повезује у складу са каталогом електроматеријала и опреме, у свему према спецификацији Прилога 1. Обрачун ће се извршити по комаду испоручене ћелије. Сви атести морају бити издати од стране независне лабораторије.			
2.1.22	20 kV ДОВОДНО-ИЗВОДНА (КАБЛОВСКА) ЋЕЛИЈА	ком	22,000.00	275,000.00
	Испорука и уградња 20kV доводно-изводне (кабловске) ћелије слично типу БСН-001, са трополним склопка-растављачем са приграђеним ножевима за уземљење према спецификацији у прилогу 1. Обрачун ће се извршити по комаду испоручене ћелије.			
2.1.23	20 kV ТРАФО ЋЕЛИЈА	ком	22,000.00	305,000.00
	Испорука и уградња 20kV трафо ћелије слично типу БСН-100, са трополним склопка-растављачем са приграђеним осигурачима са ударном иглом за трополни исклоп и напонским окидачем за искључење према спецификацији у прилогу 1. Обрачун ће се извршити по комаду испоручене ћелије			
2.1.24	ТРОСИСТЕМСКА МЕРНА ЋЕЛИЈА 10(20)/0,1	ком	22,000.00	720,000.00
	Испорука и уградња 20kV мерне ћелије слично типу БСН-010 са три напонска трансформатора једнополно изолована и три струјна трансформатора према спецификацији у прилогу 1. Обрачун ће се извршити по комаду испоручене ћелије			
2.1.25	ТРОСИСТЕМСКА МЕРНА ЋЕЛИЈА 20/0,1	ком	22,000.00	690,000.00

	Испорука и уградња 20kV мерне ћелије слично типу БСН-010 са три напонска трансформатора једнополно изолована и три струјна трансформатора према спецификацији из прилога 1. Обрачун ће се извршити по комаду испоручене ћелије.			
2.1.26	Замена двосистемског мерног склопа тросистемским	ком	160,000.00	750,000.00
	Поред монтаже тросистемског мерног склопа подразумева и демонтажу постојеће опреме у двосистемској ћелији и монтажа са свим потребним браварским радовима, прилагођенима сабирница и потребним ситним материјалом.			
2.1.27	Изводна SF6 ћелија (у склопу блока РМУ потребне конфигурације)	ком	18,000.00	358,000.00
	Испорука и уградња изводне ћелије, према спецификацији из прилога 1, расклопног постројења 20kV за унутрашњу монтажу "RING MAIN UNIT", пуњену гасом SF6 произвођача "SIEMENS" или одговарајући. На лицу места се врши монтажа и израда енергетских и сигнално-командних кабловских прикључних водова као и повезивање на сабирни земљовод (обрачунавају се по посебним позицијама). Обрачун ће се извршити по комаду уграђене ћелије. Ћелија је дата у склопу блока РМУ а не као појединачна ћелија.			
2.1.28	Изводна SF6 ћелија припремљена за даљинско управљање (у склопу блока РМУ потребне конфигурације)	ком	18,000.00	525,000.00
	Испорука и уградња изводне ћелије припремљена за даљинско управљање са свим потребним електромоторним погонима, расклопног постројења 20kV за унутрашњу монтажу "RING MAIN UNIT", пуњену гасом SF6 произвођача "SIEMENS" или одговарајући. На лицу места се врши монтажа и израда енергетских и сигнално-командних кабловских прикључних водова као и повезивање на сабирни земљовод (обрачунавају се по посебним позицијама). Обрачун ће се извршити по комаду уграђене ћелије. Ћелија је дата у склопу блока РМУ а не као појединачна ћелија.			
2.1.29	Трафо SF6 ћелија (у склопу блока РМУ потребне конфигурације)	ком	18,000.00	507,000.00
	Испорука и уградња трафо ћелије, према спецификацији из Прилога 1, расклопног постројења 20kV за унутрашњу монтажу "RING MAIN UNIT", пуњену гасом SF6 произвођача "SIEMENS" или одговарајући. На лицу места се врши монтажа и израда енергетских и сигнално-командних кабловских водова као и повезивање на сабирни земљовод (обрачунавају се по посебним позицијама). Обрачун ће се извршити по комаду уграђене ћелије. Ћелија је дата у склопу блока РМУ а не као појединачна ћелија.			
2.1.30	Мерна SF6 ћелија (у склопу блока РМУ потребне конфигурације)	ком	18,000.00	981,000.00
	"Испорука и уградња мерне ћелије за расклопно постројење 20kV за унутрашњу монтажу "RING MAIN UNIT", произвођача "SIEMENS" или одговарајућа, изолована ваздухом, према спецификацији из Прилога 1. . Обрачун ће се извршити по комаду уграђене ћелије. Ћелија је дата у склопу блока РМУ а не као појединачна ћелија.			
2.1.31	Прекидачка ћелија за SF6 блок средњег напона са НМТ уграђени у ћелију , обухватним СМТ, са микропроцесорском заштитом 7SJ80 или сл. (у склопу блока РМУ потребне конфигурације)	ком	18,000.00	1,170,000.00
	Испорука и уградња изводне прекидачке ћелије са НМТ и обухватним СМТ и са заштитним уређајем, према спецификацији из Прилога 1, расклопног постројења 20kV за унутрашњу монтажу "RING MAIN UNIT", пуњену гасом SF6 произвођача "SIEMENS" или одговарајући. На лицу места се врши монтажа и израда енергетских и сигнално-командних кабловских прикључних водова као и повезивање на сабирни земљовод. Обрачун ће се извршити по комаду уграђене ћелије.			
2.1.32	МИКРОПРОЦЕСОРСКИ ЗАШТИТНИ УРЕЂАЈ СИМЕНС 7SJ82, ТИПА: P1J37305 ИЛИ СЛИЧАН	ком	120,000.00	543,000.00
	За средње напонске изводе у свему према спецификацији из прилога 1.			
2.1.33	МИКРОПРОЦЕСОРСКИ ЗАШТИТНИ УРЕЂАЈ СИМЕНС 7SD82, ТИПА: P1B111184 ИЛИ СЛИЧАН	ком	125,000.00	680,000.00
	За средње напонске изводе кратке изводе са подужном диференцијалном заштитом у свему према спецификацији из прилога 1			
2.1.34	Даљинска станица (ДАС)	ком	500,000.00	2,100,000.00
	Испорука и уградња опреме, конфигурација, параметризација, функционално испитивање и пуштање у рад даљинске станице са испоруком техничке документације изведеног стања, у свему према спецификацији из прилога 1.			
2.1.35	СОПСТВЕНА ПОТРОШЊА - РАЗВОДНИ ОРМАНИ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ	ком	700,000.00	3,500,000.00
	Испорука, уградња, конфигурација, функционално испитивање и пуштање у рад са испоруком техничке документације изведеног стања (за опрему до 8 СН ћелија), у свему према спецификацији Прилога 1.			
2.1.36	ТРОСИСТЕМСКИ МЕРНИ СКЛОП ЗА СТУБ ИЛИ СТС 10(20)/0,1kV до 400kVA	комплет	180,000.00	900,000.00
	ТРОСИСТЕМСКИ МЕРНИ СКЛОП ЗА СТС 10(20)/0,1kV до 400kVA Испорука, транспорт и уградња 10kV мерног склопа за СТС, у свему према спецификацији из Прилога 1. Обрачун ће се извршити по комаду испорученог мерног склопа, а овом позицијом су предвиђени сви неопходни атести.			
2.1.37	УГРАДЊА ПЛАСТИЧНЕ НАТПИСНЕ ПЛОЧИЦЕ ЗА ВН ЋЕЛИЈЕ У ТС	ком	200.00	500.00
	Испорука и уградња пластичне натписне плочице за ВН ћелију у ТС израђену на јувидур плочици од три слоја (црна, бела, црна) 250x50x3mm са угравираним текстом величине 12mm који садржи: напонски ниво и назив извода. Натписна плочица се монтира на ВН ћелију завртњем за лим 6,3x38. Обрачун ће се извршити по комаду уграђене натписне плочице.			
2.2	СТС - ОПРЕМА ЗА СТС			
2.2.1	СБТС 10/0,4kV 10/0,42kV снаге 250kVA без ЈО	ком	190,000.00	730,000.00
	Испорука, транспорт и монтажа слободностојеће трансформаторске станице на армиранобетонском стубу, односа трансформације 10/0,42kV, снаге 250kVA, без поља ЈО. Под овом позицијом се подразумева сав материјал и опрема потребан за израду СТС. (према каталогу електроматеријала и опреме шифра :4001) Обрачун ће се извршити по комаду испоручене СТС.			
2.2.2	СБТС 10/0,4kV 10/0,42kV снаге 400kVA без ЈО	ком	190,000.00	770,000.00

	Испорука, транспорт и монтажа слободностојеће трансформаторске станице на армиранобетонском стубу, односа трансформације 10/0,42kV, снаге 400kVA, без поља ЈО. Под овом позицијом се подразумева сав материјал и опрема потребан за израду СТС. (према каталогу електроматеријала и опреме шифра :4004) Обрачун ће се извршити по комаду испоручене СТС.			
2.2.3	СБТС 10/0,4kV 20/0,42kV снаге 250kVA без ЈО	ком	190,000.00	730,000.00
	Испорука, транспорт и монтажа слободностојеће трансформаторске станице на армиранобетонском стубу, односа трансформације 20/0,42kV, снаге 250kVA, без поља ЈО. Под овом позицијом се подразумева сав материјал и опрема потребан за израду СТС. (према каталогу електроматеријала и опреме шифра :4010) Обрачун ће се извршити по комаду испоручене СТС.			
2.2.4	Комплет опрема за СБТС 10/0,42kV снаге 250 без ЈО	ком	190,000.00	730,000.00
	Испорука, транспорт и монтажа комплетне опреме за слободностојећу трансформаторску станицу 10/0,42kV на армиранобетонском стубу, односа трансформације 10/0,42kV, снаге 250kVA, без поља ЈО. Под овом позицијом подразумева се Испорука целокупне опреме осим стуба и трансформатора. Конзоле и носачи прилагођени су за армирано бетонски стуб 12/1600 (према каталогу електроматеријала и опреме шифра :4007) Обрачун ће се извршити испорученом комплету за СТС.			
2.2.5	Нисконапонски орман за СБТС 10/0,42kV снаге 250 без ЈО	ком	82,000.00	350,000.00
	Испорука, транспорт и монтажа комплетног нисконапонског алуминијумског ормана за слободностојећу трансформаторску станицу 10/0,42kV на армиранобетонском стубу, односа трансформације 10/0,42kV, снаге 250kVA, без поља ЈО са припадајућим нн прикључницама и везама, као и носачима ормана. Под овом позицијом подразумева се Испорука опреме (према каталогу електроматеријала и опреме шифра :4121) Обрачун ће се извршити испорученом нн орману за СТС.			
2.2.6	НН РАЗВОДНИ ОРМАН БЕЗ ОПРЕМЕ ЗА СТС 10/0,42kV за прихват ЕТ до 250kVA	ком	20,000.00	70,000.00
	Испорука разводног алуминијумског ормана за смештај нисконапонске разводне табле, на коју је уграђена опрема за нисконапонски енергетски развод, заштиту и мерења. Приближних спољних димензија разводног ормана су 650x1115x720 мм. Конструкција ормана треба да задовољава степен заштите од спољашњих утицаја IP55 (заштита од продирања воде и прашине, детаљ разрађен гл.грађевинским пројектом) израђен од два пута декапираног лима дебљине 2mm. Увођење енергетских каблова у орман изводи се кроз водозаптивне уводнице уграђене на бочним странама ормана, а увођење водова заштитног и радног уземљења као и кабловског извода је са доње стране у такође водозаптивној изведби. Орман се опрема са двоје врата (једна са предње стране и друга са задње стране, која се отварају и закључувају типским бравама уз додаток елемената за додатно забрављивање. На спољашњој страни и једних и других врата налазе се причвршћене натписне плочице које дају информацију о називу СТС, типу примењеног система као и типске опоменске таблице. На унутрашњој страни врата налазе се причвршћене натписне плочице које дају податке о произвођачу ормана, години производње и сл., као и једнополна шема СТС. Кућиште ормана је галвански повезано за ПЕ сабирницу на нисконапонској табли а врата су савитљивим проводницима повезана са конструкцијом ормана. Обрачун ће се извршити по комаду испорученог НН разводног ормана са неопходним атестима.			
2.2.7	НН РАЗВОДНИ ОРМАН БЕЗ ОПРЕМЕ ЗА СТС 10/0,42kV за прихват ЕТ до 400kVA	ком	20,000.00	70,000.00
	Испорука разводног алуминијумског ормана за смештај нисконапонске разводне табле, на коју је уграђена опрема за нисконапонски енергетски развод, заштиту и мерења. Приближних спољних димензија разводног ормана су 900x1115x720 мм. Конструкција ормана треба да задовољава степен заштите од спољашњих утицаја IP55 (заштита од продирања воде и прашине, детаљ разрађен гл.грађевинским пројектом) израђен од два пута декапираног лима дебљине 2mm. Увођење енергетских каблова у орман изводи се кроз водозаптивне уводнице уграђене на бочним странама ормана, а увођење водова заштитног и радног уземљења као и кабловског извода је са доње стране у такође водозаптивној изведби. Орман се опрема са двоје врата (једна са предње стране и друга са задње стране, која се отварају и закључувају типским бравама уз додаток елемената за додатно забрављивање. На спољашњој страни и једних и других врата налазе се причвршћене натписне плочице које дају информацију о називу СТС, типу примењеног система као и типске опоменске таблице. На унутрашњој страни врата налазе се причвршћене натписне плочице које дају податке о произвођачу ормана, години производње и сл., као и једнополна шема СТС. Кућиште ормана је галвански повезано за ПЕ сабирницу на нисконапонској табли а врата су савитљивим проводницима повезана са конструкцијом ормана. Обрачун ће се извршити по комаду испорученог НН разводног ормана са неопходним атестима.			
2.2.8	НН ОПРЕМА РО СТС 10/0,42kV за прихват ЕТ до 250kVA	ком	50,000.00	250,000.00
	Испорука материјала и уградња у НН разводни орман, за СТС (до 250kVA) и уградња на СТС, следеће опреме: бакарне сабирнице 4x(30x5mm) на које су спојени: струјни трансформатори мах 250/5А, 10VA, кл.0,5, ФS=5, а стварни преносни однос према снази уграђеног трансформатора тј. Главном пројекту тросфазно тросистемско мултифункционално бројило-мерна група у полундиректном споју са ГПРС/ГСМ модулом, класе тачности 1(бројило и пратећи ГПРС/ГСМ комуникациони модул (са антеном) обезбеђује испоручилац). мерно прикључна кутија; одводници пренапона 600V, 8kA Трополна НН раставна склопка са могућношћу прекидања номиналне струјеса видљивим раздвајањем контакАта на уређају и функцијом даљинског окидања код искључења има следеће карактеристике: * Називни напон 0,4 kV, Називна фреквенција 50 Hz, Називна струја 400 А, Краткотрајна подносива термичка 1 с струја кратког споја 20 kА, Подносива ударна струја кратког споја мин 50 kА Изводно дистрибутивно поље чине девет једнополна НВ осигурача постоља 250А, а доводно поље три једнополна НВ осигурача постоља 400А. Напомена: осигураче уграђује Инвеститор. Разводни орман се монтира према Главном пројекту произвођача. Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног и опремљеног разводног ормана на СТС, овом позицијом су предвиђени сви неопходни атести.			

2.2.9	ИИ ОПРЕМА ПО СТС 10/0,42kV за прихват ЕТ до 400kVA	КОМ	50,000.00	260,000.00
	Испорука материјала и уградња у ИИ разводни орман, до 400kVA и уградња на СТС, следеће опреме: бакарне сабирнице 4x(30x10mm) на које су спојени: струјни трансформатори мах 600/5A, 10VA, кл.0.5, ФS=5 а стварни преносни однос према снази уграђеног трансформатора тј. Главном пројекту; трофазно тростемско мултифункционално бројило-мерна група у полуиндиректном споју са ГПРС/ГСМ модулом, класа тачности 1(бројило и пратећи ГПРС/ГСМ комуникациони модул (са антеном) обезбеђује испоручилац); мерно прикључна кутија; одводници пренапона 600V, 8kA Тролопна ИИ раставна склопка са могућношћу прекидања номиналне струје са видљивим раздвајањем контаката на уређају и функцијом даљинског окидања код искључења има следеће карактеристике: Називни напон 0,4 kV; Називна фреквенција 50 Hz; Називна струја 800 A; Краткотрајна подносила термичка 1 s струја кратког напоја 20 kA; Подносила ударна струја кратког споја мин 50 kA. Изводно дистрибутивно поље чине пет извода, четири за надземну од 160A и један за кабловску мрежу од 250A (петнаест једнополних НВ осигурача постоља 250A), а доводно поље три једнополна НВ осигурача постоља 630A. Напомена: осигураче уграђује Инвеститор. Разводни орман се монтира према Главном пројекту.Обрачун ће се извршити по комаду уграђеног и опремљеног разводног ормана на СТС, овом позицијом су предвиђени сви неопходни атести.			
2.2.10	ИЗРАДА РАДНОГ УЗЕМЉЕЊА КОМПЛЕТ СА ИСПОКОМ РОВА ДИМЕНЗИЈА 0,4x 0.8x30 м , КАБЛОМ ППОО-1x50мм 25м,ПОЦИНКОВАНОМ ТРАКОМ 10м ,ВЕРТИКАЛНИМ УЗЕМЉИВАЧИМА 3 КОМАДА ПО 3м СА ОБУЈМИЦАМА	КОМ	40,000.00	80,000.00
2.2.11	Испорука и уградња растављача 12(24)kV на СТС.У цену су урачунати материјал и рад на неопходним преправкама како би се нови растављач прилагодио постојећем стању СТС.	КОМ	50,000.00	105,000.00
2.2.12	Испорука и уградња постоља осигурача 12(24) kV.Постоља се монтирају на болци трансформатора. Ако Извођач ради само уградњу то обухвата и транспорт из магацина ЕД.	КОМ	5,000.00	16,000.00
2.2.13	Испорука и уградња катодних одводника 12 kV 10 kA комплет 3 комада са одговарајућим носачем за монтажу на СТС. Плаћа се по комплету. У цену је урачунат материјал и рад на повезивању истих	КОМ	6,000.00	12,000.00
2.2.14	Испорука и уградња катодних одводника 24 kV, комплет 3 комада са одговарајућим носачем за монтажу на СТС. Плаћа се по комплету. У цену је урачунат материјал и рад на повезивању истих	КОМ	7,000.00	13,000.00
2.3	ИСПОРУКА И УГРАДЊА ЕТ			
	Испорука и уградња енергетског трансформатора карактеристика у свему према каталогу електро материјала и опреме, у прилогу 1 конкурсне документације. Преузимање из магацина понуђача, транспорт и уградња трансформатора у трансформаторску станицу. Обрачун ће се извршити по комаду испорученог и уграђеног трансформатора.			
2.3.1	ЕТ у уљу са самохлађењем, преносног односа 10 kV + 2x2,5%/0,420/0,242 kV, снаге 50 kVA	КОМ	49,000.00	420,000.00
	Испорука и транспорт и монтажа трофазног енергетског трансформатора у уљу са самохлађењем, са дилатационим судом, преносног односа 10 kV + 2x2,5%/0,420/0,242 kV, снаге 50 kVA, спреге Yzn5, учестаности 50 Hz, у свему према ЕДБ Каталогу опреме за ТС 10/0,4 kV - поглавље Енергетски трансформатор 10/0,4 kV, у свему према Прилоги 1.			
2.3.2	ЕТ у уљу са самохлађењем, преносног односа 10 kV + 2x2,5%/0,420/0,242 kV, снаге 100 kVA	КОМ	51,000.00	490,000.00
	Испорука и транспорт и монтажа трофазног енергетског трансформатора у уљу са самохлађењем, са дилатационим судом, преносног односа 10 kV + 2x2,5%/0,420/0,242 kV, снаге 100 kVA, спреге Yzn5, учестаности 50 Hz, у свему према ЕДБ Каталогу опреме за ТС 10/0,4 kV - поглавље Енергетски трансформатор 10/0,4 kV, у свему према Прилоги 1.			
2.3.3	ЕТ у уљу са самохлађењем, преносног односа 10 kV + 2x2,5%/0,420/0,242 kV, снаге 160 kVA	КОМ	54,000.00	640,000.00
	Испорука и транспорт и монтажа трофазног енергетског трансформатора у уљу са самохлађењем, са дилатационим судом, преносног односа 10 kV + 2x2,5%/0,420/0,242 kV, снаге 160 kVA, спреге Yzn5, учестаности 50 Hz, у свему према ЕДБ Каталогу опреме за ТС 10/0,4 kV - поглавље Енергетски трансформатор 10/0,4 kV, у свему према Прилоги 1.			
2.3.4	ЕТ у уљу са самохлађењем, преносног односа 10 kV + 2x2,5%/0,420/0,242 kV, снаге 250 kVA	КОМ	61,000.00	700,000.00
	Испорука и транспорт и монтажа трофазног енергетског трансформатора у уљу са самохлађењем, са дилатационим судом, преносног односа 10 kV + 2x2,5%/0,420/0,242 kV, снаге 250 kVA, спреге Дун5, учестаности 50 Hz, са уграђеним гасним (Бухолц) релеом и контактним термометром, у свему према ЕДБ Каталогу опреме за ТС 10/0,4 kV - поглавље Енергетски трансформатор 10/0,4 kV, у свему према Прилоги 1.			
2.3.5	ЕТ у уљу са самохлађењем, преносног односа 10 kV + 2x2,5%/0,420/0,242 kV, снаге 400 kVA	КОМ	82,000.00	900,000.00
	Испорука и транспорт и монтажа трофазног енергетског трансформатора у уљу са самохлађењем, са дилатационим судом, преносног односа 10 kV + 2x2,5%/0,420/0,242 kV, снаге 400 kVA, спреге Дун5, учестаности 50 Hz, са уграђеним гасним (Бухолц) релеом и контактним термометром, у свему према ЕДБ Каталогу опреме за ТС 10/0,4 kV - поглавље Енергетски трансформатор 10/0,4 kV, у свему према Прилоги 1.			
2.3.6	ЕТ у уљу са самохлађењем, преносног односа 10 kV + 2x2,5%/0,420/0,242 kV, снаге 630 kVA	КОМ	95,000.00	1,150,000.00
	Испорука и транспорт и монтажа трофазног енергетског трансформатора у уљу са самохлађењем, са дилатационим судом, преносног односа 10 kV + 2x2,5%/0,420/0,242 kV, снаге 630 kVA, спреге Дун5, учестаности 50 Hz, са уграђеним гасним (Бухолц) релеом и контактним термометром, у свему према ЕДБ Каталогу опреме за ТС 10/0,4 kV - поглавље Енергетски трансформатор 10/0,4 kV, у свему према Прилоги 1.			
2.3.7	ЕТ у уљу са самохлађењем, преносног односа 10 kV + 2x2,5%/0,420/0,242 kV, снаге 1000 kVA	КОМ	100,000.00	1,450,000.00
	Испорука и транспорт и монтажа трофазног енергетског трансформатора у уљу са самохлађењем, са дилатационим судом, преносног односа 10 kV + 2x2,5%/0,420/0,242 kV, снаге 1000 kVA, спреге Дун5, учестаности 50 Hz, са уграђеним гасним (Бухолц) релеом и контактним термометром, у свему према ЕДБ Каталогу опреме за ТС 10/0,4 kV - поглавље Енергетски трансформатор 10/0,4 kV, у свему према Прилоги 1.			
2.3.8	ЕТ у уљу са самохлађењем, преносног односа 20 kV + 2x2,5%/0,420/0,242 kV, снаге 50 kVA	КОМ	51,000.00	460,000.00

3	<p>ИСПОРУКА И УГРАДЊА ОРМАНА: Орман са опремом обезбеђује извођач. Уградња се врши на адреси коју у позиву за извођење извођачу радова одреди Наручилац. Грађевински материјал и цев испоручује извођач. Напомена: 1. Подразумева се испорука комплетно опремљеног и шемираног ормана мерног места ОММ, са типском бравицом, и одговарајућом опремом а у свему према Техничким карактеристикама датим у прилогу (без мерног уређаја) Стручни налаз о типском испитивању који се односи на испоруку и уградњу ормана Извођач је у обавези да достави седам дана пре интерног техничког прегледа приликом уградње првог ормана, за сваки тип и за сваког произвођача понаособ 2. Извођач је обавезан да за понуђене МОММ, обезбеди стручни налаз о типском испитивању ПОММ у складу са тачкама 8.2 и 7.4.3. стандарда СРПС Н.К5.503.</p>			
3.1	<p>Мерни орман на стубу МО-1 за један мерни уређај Испорука материјала и монтажа комплетног типског мерног ормана на стубу МО-1 за један мерни уређај (урачунати орман, редне стезаљке и испоруку и уградњу СКС са пратећим прибором за растојање до 8м, СКС увући у гибљиво ребрасто цево). Подразумева се да се предвиди комплет опрема за монтажу СКС-а, 8м СКС се односи на прикључни вод тј. веза са ННМ до МПО, од МПО до објекта је унутрашњи прикључак и иде на терет корисника. Орман мора бити комплетно шемиран. Испоруку и уградњу офарбаних носача, пластифицираног гибљивог металног цева дужине до 9м</p>	ком	13,000.00	36,000.00
3.2	<p>Мерни орман на стубу за два мерна уређаја МО-2 Испорука материјала и монтажа комплетног типског мерног ормана на стубу за два мерна уређаја МО-2 (урачунати орман, редне стезаљке и испоруку и уградњу СКС са пратећим прибором за растојање до 8м, СКС увући у гибљиво ребрасто цево). Подразумева се да се предвиди комплет опрема за монтажу СКС-а, 8м СКС се односи на прикључни вод тј. веза са ННМ до МПО, од МПО до објекта је унутрашњи прикључак и иде на терет корисника. Орман мора бити комплетно шемиран. Испоруку и уградњу офарбаних носача, пластифицираног гибљивог металног цева дужине до 9м</p>	ком	17,000.00	52,000.00
3.3	<p>Мерни орман на стубу за четири мерна уређаја МО-4 Испорука материјала и монтажа комплетног типског мерног ормана на стубу за четири мерна уређаја МО-4 (урачунати окичен орман и испоруку и уградњу СКС са пратећим прибором за растојање до 8м, СКС увући у гибљиво ребрасто цево). Подразумева се да се предвиди комплет опрема за монтажу СКС-а, 8м СКС се односи на прикључни вод тј. веза са ННМ до МПО, од МПО до објекта је унутрашњи прикључак и иде на терет корисника. Орман мора бити комплетно шемиран. Испоруку и уградњу офарбаних носача, пластифицираног гибљивог металног цева дужине до 9м</p>	ком	25,000.00	90,000.00
3.4	<p>Мерни орман са надземним постољем за један мерни уређај Испорука материјала и монтажа комплетног типског мерног ормана са надземним постољем за један мерни уређај. Орман мора бити комплетно шемиран.</p>	ком	8,000.00	41,000.00
3.5	<p>Мерни орман са надземним постољем за два мерна уређаја Испорука материјала и монтажа комплетног типског мерног ормана са надземним постољем за два мерна уређаја. Орман мора бити комплетно шемиран.</p>	ком	10,000.00	56,000.00
3.6	<p>Мерни орман са надземним постољем за четири мерна уређаја Испорука материјала и монтажа комплетног типског мерног ормана са надземним постољем за четири мерна уређаја. Орман мора бити комплетно шемиран.</p>	ком	18,000.00	95,000.00
3.7	<p>Мерни ормана са уземним постољем за један мерни уређај Испорука материјала и монтажа комплетног типског мерног ормана са уземним постољем за један мерни уређај. Орман мора бити комплетно шемиран. Ископ и затрпавање са нивелисањем постоља</p>	ком	20,000.00	46,000.00
3.8	<p>Мерни орман са уземним постољем за два мерна уређаја Испорука материјала и монтажа комплетног типског мерног ормана са уземним постољем за два мерна уређаја. Орман мора бити комплетно шемиран. Ископ и затрпавање са нивелисањем постоља</p>	ком	25,000.00	64,000.00
3.9	<p>Мерни орман са уземним постољем за четири мерна уређаја Испорука материјала и монтажа комплетног типског мерног ормана са уземним постољем за четири мерна уређаја. Орман мора бити комплетно шемиран. Ископ и затрпавање са нивелисањем постоља</p>	ком	35,000.00	105,000.00
3.10	<p>Полиестерски слободностојећег орман са надземним постољем са четири извода РО4 са осигурачким летвама 400 А Испорука материјала и монтажа комплетног типског полиестерског слободно стојећег ормана са надземним постољем са четири извода РО4 са осигурачким летвама 400 А. Орман мора бити комплетно шемиран.</p>	ком	35,000.00	110,000.00
3.11	<p>Полиестерски слободностојећи орман са надземним постољем са шест извода РО6 са осигурачким летвама 400 А Испорука материјала и монтажа комплетног типског полиестерског слободно стојећег ормана са надземним постољем са шест извода РО6 са осигурачким летвама 400 А. Орман мора бити комплетно шемиран.</p>	ком	52,000.00	180,000.00
3.12	<p>Полиестерски слободностојећи орман са надземним постољем са осам извода РО8 са осигурачким летвама 400 А Испорука материјала и монтажа комплетног типског полиестерског слободно стојећег ормана са надземним постољем са осам извода РО8 са осигурачким летвама 400 А. Орман мора бити комплетно шемиран.</p>	ком	63,490.00	230,000.00
3.13	<p>Полиестерски слободностојећи орман са уземним постољем са четири извода РО4 са осигурачким летвама 400 А Испорука материјала и монтажа комплетног типског полиестерског слободно стојећег ормана са надземним постољем са осам извода РО8 са осигурачким летвама 400 А. Орман мора бити комплетно шемиран.</p>	ком	35,000.00	114,000.00

	Испорука материјала и монтажа комплетног типског полиестерског слободно стојећег ормана са уземним постољем са четири извода РО4 са осигурачким летвама 400 А. Орман мора бити комплетно шемиран.Ископ и затрпавање са нивелисањем постоља			
3.14	Полиестерски слободностојећи орман са уземним постољем са шест извода РО6 са осигурачким летвама 400 А	ком	45,000.00	142,000.00
	Испорука материјала и монтажа комплетног типског полиестерског слободно стојећег ормана са уземним постољем са шест извода РО6 са осигурачким летвама 400 А. Орман мора бити комплетно шемиран.Ископ и затрпавање са нивелисањем постоља			
3.15	Полиестерски слободностојећи орман са уземним постољем са осам извода РО8 са осигурачким летвама 400 А.	ком	55,000.00	184,000.00
	Испорука материјала и монтажа комплетног типског полиестерског слободно стојећег ормана са уземним постољем са осам извода РО8 са осигурачким летвама 400 А. Орман мора бити комплетно шемиран.Ископ и затрпавање са нивелисањем постоља			
3.16	Мерни орман на/у зид за један мерни уређај	ком	18,500.00	46,500.00
	Испорука материјала (орман,ожичен, шемиран, редна стезаљка) и монтажа комплетног типског мерног ормана на/у зид за један мерни уређај. - штемовање зида, утовар и одвоз шута, зазиђивање ормана и цеви по уградњи , довођење фасаде у првобитно стање			
3.17	Мерни орман на/у зид за два мерна уређаја	ком	16,500.00	51,000.00
	Испорука материјала (орман,ожичен, шемиран, са редном струјном стезаљком 16-35) и монтажа комплетног типског мерног ормана на/у зид за два мерна уређаја - штемовање зида, утовар и одвоз шута, зазиђивање ормана и цеви по уградњи , довођење фасаде у првобитно стање			
3.18	Мерни орман на/у зид за четири мерна уређаја	ком	19,400.00	84,400.00
	Испорука материјала (орман,ожичен, шемиран, са редном струјном стезаљком 16-35) и монтажа комплетног типског мерног ормана на/у зид за четири мерна уређаја - штемовање зида, утовар и одвоз шута, зазиђивање ормана и цеви по уградњи , довођење фасаде у првобитно стање			
3.19	Мерни орман на/у зид за шест мерна уређаја-две колоне	ком	44,500.00	107,000.00
	Испорука материјала (орман,ожичен, шемиран, са редном струјном стезаљком 16-35) и монтажа комплетног типског мерног ормана на/у зид за шест мерна уређаја-две колоне - штемовање зида, утовар и одвоз шута, зазиђивање ормана и цеви по уградњи , довођење фасаде у првобитно стање			
3.20	Мерни орман на/у зид за девет мерна уређаја-три колоне	ком	68,500.00	152,500.00
	Испорука материјала (орман,ожичен, шемиран, са редном струјном стезаљком 16-35) и монтажа комплетног типског мерног ормана на/у зид за девет мерна уређаја-три колоне - штемовање зида, утовар и одвоз шута, зазиђивање ормана и цеви по уградњи , довођење фасаде у првобитно стање			
3.21	Мерни орман на/у зид за дванаест мерних уређаја-четири колоне	ком	88,000.00	162,000.00
	Испорука материјала (орман,ожичен, шемиран, са редном струјном стезаљком 16-35) и монтажа комплетног типског мерног ормана на/у зид за дванаест мерних уређаја-четири колоне - штемовање зида, утовар и одвоз шута, зазиђивање ормана и цеви по уградњи , довођење фасаде у првобитно стање			
3.22	Мерни орман на/у зид за петнаест мерних уређаја-пет колона	ком	112,000.00	202,000.00
	Испорука материјала (орман,ожичен, шемиран, са редном струјном стезаљком 16-35) и монтажа комплетног типског мерног ормана на/у зид за петнаест мерних уређаја-пет колона - штемовање зида, утовар и одвоз шута, зазиђивање ормана и цеви по уградњи , довођење фасаде у првобитно стање			
3.23	Мерни орман на/у зид за осамнаест мерних уређаја-шест колона	ком	126,000.00	234,000.00
	Испорука материјала (орман,ожичен, шемиран, са редном струјном стезаљком 16-35) и монтажа комплетног типског мерног ормана на/у зид за осамнаест мерних уређаја-шест колона - штемовање зида, утовар и одвоз шута, зазиђивање ормана и цеви по уградњи , довођење фасаде у првобитно стање			
3.24	Мерни орман на/у зид за двадесетиједан мерни уређај-седам колона	ком	136,000.00	262,000.00
	Испорука материјала (орман,ожичен, шемиран, са редном струјном стезаљком 16-35) и монтажа комплетног типског мерног ормана на/у зид за двадесетиједан мерни уређај-седам колона - штемовање зида, утовар и одвоз шута, зазиђивање ормана и цеви по уградњи , довођење фасаде у првобитно стање			
3.25	Мерни орман на/у зид за двадесетичетири мерна уређаја-осам колона	ком	145,000.00	290,000.00
	Испорука материјала (орман,ожичен, шемиран, са редном струјном стезаљком 16-35) и монтажа комплетног типског мерног ормана на/у зид за двадесетичетири мерна уређаја-осам колона - штемовање зида, утовар и одвоз шута, зазиђивање ормана и цеви по уградњи , довођење фасаде у првобитно стање			
3.26	КПК са два слога постоља 250А у зид	ком	28,500.00	64,500.00
	Испорука материјала и монтажа комплетног типског КПК са два слога постоља 250А , у зид (Шема и димензије КПК се налазе на крају конкурсне документације, односно прилога Техничке карактеристике: – каталог производа) - штемовање зида, утовар и одвоз шута, зазиђивање ормана и цеви по уградњи, довођење фасаде у првобитно стање			

3.27	КПК са једним слогом постоља 250А у зид	ком	21,000.00	36,500.00
	Испорука материјала и монтажа комплетног типског КПК са једним слогом постоља 250А, у зид (Шема и димензије КПК се налазе на крају конкурсне документације, односно прилога Техничке карактеристике: – каталог производа) - штемовање зида, утовар и одвоз шута, зазиђивање ормана и цеви по уградњи, довођење фасаде у првобитно			
3.28	КПК са три слога постоља 250А у зид	ком	36,500.00	79,000.00
	Испорука материјала и монтажа комплетног типског КПК са три слога постоља 250А, у зид (Шема и димензије КПК се налазе на крају конкурсне документације, односно прилога Техничке карактеристике: – каталог производа) - штемовање зида, утовар и одвоз шута, зазиђивање ормана и цеви по уградњи, довођење фасаде у првобитно			
3.29	КПК са једним слогом постоља 250А, са надземним постољем и осигурачима	ком	25,000.00	38,000.00
	Испорука материјала и монтажа комплетног типског разводног КПК са једним слогом постоља 250А, са надземним постољем и осигурачима (Шема и димензије КПК се налазе на крају конкурсне документације, односно прилога Техничке карактеристике: – каталог производа). Ископ и затрпавање са нивелисањем постоља			
3.30	КПК са два слога постоља 250А, са надземним постољем	ком	28,500.00	74,000.00
	Испорука материјала и монтажа комплетног типског разводног КПК са два слога постоља 250А, са надземним постољем (Шема и димензије КПК се налазе на крају конкурсне документације, односно прилога Техничке карактеристике: – каталог производа) Ископ и затрпавање са нивелисањем постоља			
3.31	КПК са три слога постоља 250А, са надземним постољем	ком	36,500.00	90,000.00
	Испорука материјала и монтажа комплетног типског разводног КПК са три слога постоља 250А, са надземним постољем (Шема и димензије КПК се налазе на крају конкурсне документације, односно прилога Техничке карактеристике: – каталог производа) Ископ и затрпавање са нивелисањем постоља			
3.32	КПК са четири слога постоља 250А, са надземним постољем	ком	47,600.00	128,000.00
	Испорука материјала и монтажа комплетног типског разводног КПК са четири слога постоља 250А, са надземним постољем (Шема и димензије КПК се налазе на крају конкурсне документације, односно прилога Техничке карактеристике: – каталог производа) Ископ и затрпавање са нивелисањем постоља			
3.33	ОРМАН ЗА ПОЛУИНДИРЕКТНО МЕРЕЊЕ ОПРЕМЉЕНОГ, НА БЕТОНСКОМ ПОСТОЉУ ИЛИ У ЗИД ИЛИ НА НАДЗЕМНО ПОСТОЉЕ	ком	65,000.00	160,000.00
	ИСПОРУКА И УГРАДЊА ШЕМИРАНОГ типског ОРМАНА ЗА ПОЛУИНДИРЕКТНО МЕРЕЊЕ ОПРЕМЉЕНОГ ПО ШЕМИ , НА БЕТОНСКО ПОСТОЉЕ ИЛИ У ЗИД ИЛИ НА НАДЗЕМНО ПОСТОЉЕ (Шема везе и слика изгледа ормана се налази на крају конкурсне документације, односно прилога Техничке карактеристике: – каталог производа) Испорука и уградња се врши на бетонско постоље, у фасаду или на пластично постоље. У цену није урачунато бетонско постоље нити пластично постоље. Испорука и уградња у зид подразумева: штемовање зида, утовар и одвоз шута, зазиђивање ормана и цеви по уградњи, довођење фасаде у првобитно стање. Ако се поставља напластични темељ, подразумева се ископ и затрпавање са нивелисањем постоља, довођење тротоара у првобитно стање. Испорука је без мерног уређаја и СМТ			
3.34	ОРМАН ЗА ИНДИРЕКТНО МЕРЕЊЕ ОПРЕМЉЕНОГ, НА БЕТОНСКО ПОСТОЉЕ	комплет	45,000.00	90,000.00
	ИСПОРУКА И УГРАДЊА ШЕМИРАНОГ типског ОРМАНА ЗА ИНДИРЕКТНО МЕРЕЊЕ ОПРЕМЉЕНОГ ПО ШЕМИ , НА БЕТОНСКО ПОСТОЉЕ (Шема везе и слика изгледа ормана се налази на крају конкурсне документације, односно прилога Техничке карактеристике: – каталог производа) доставити каталог са садржајем опреме у ормару Испорука и уградња се врши на бетонско постоље. У цену није урачунато бетонско постоље. Испорука је без мерног уређаја и СМТ			
3.35	ОРМАН ЗА ИНДИРЕКТНО МЕРЕЊЕ ОПРЕМЉЕНОГ У ЗИД	комплет	45,000.00	90,000.00
	ИСПОРУКА И УГРАДЊА ШЕМИРАНОГ типског ОРМАНА ЗА ИНДИРЕКТНО МЕРЕЊЕ ОПРЕМЉЕНОГ ПО ШЕМИ У ЗИД (Шема везе и слика изгледа ормана се налази на крају конкурсне документације, односно прилога Техничке карактеристике: – каталог производа) доставити каталог са садржајем опреме у ормару Испорука и уградња у зид подразумева: штемовање зида, утовар и одвоз шута, зазиђивање ормана и цеви по уградњи, довођење фасаде у првобитно стање. Испорука је без мерног уређаја и без СМТ			
3.36	ОРМАН ЗА ИНДИРЕКТНО МЕРЕЊЕ ОПРЕМЉЕНОГ, СА НАДЗЕМНИМ ПОСТОЉЕМ	комплет	45,000.00	90,000.00
	ИСПОРУКА И УГРАДЊА ШЕМИРАНОГ типског ОРМАНА ЗА ИНДИРЕКТНО МЕРЕЊЕ ОПРЕМЉЕНОГ ПО ШЕМИ , СА НАДЗЕМНИМ ПОСТОЉЕМ (Шема везе и слика изгледа ормана се налази на крају конкурсне документације, односно прилога Техничке карактеристике: – каталог производа) доставити каталог са садржајем опреме у ормару Ископ и затрпавање са нивелисањем постоља, довођење тротоара у првобитно стање. Испорука је без мерног уређаја и без редуктора.			
3.37	УЗЕМЉЕЊЕ РАДНЕ НУЛЕ КОД КАБЛОВСКЕ ПРИКЉУЧНЕ КУТИЈЕ	комплет	2,000.00	7,500.00
	Испорука, полагање и везивање уземљена радне нуле на КПК у виду кабловског вода 1 kV тип: PP00 1x50 mm2 положен у КПК и земљу. У КПК уземљена радна нула се повезује преко Си кабловске палунице за њечење 50mm2. Кабл се у земљи води 2м на дубини 0,8m где се преко објумице за цев СРПС ЕН 50164-4:2011 (ЈУС Н.Б4.915/О) повезује на штатни уземљивач (сонда) и спој се залива битуменом. Изнад кабла на дубини од 0,4m поставља се упозоравајућа трака. Цевни уземљивачи је СРПС ЕН 50164-2:2011 (ЈУС Н.Б4.942-2000/76, 1). Укупан ископ и затрпавање земље за уземљење је 0,64m3. Обрачун ће се извршити по комаду уземљена радне нуле.			

3.38	Испорука, уградња и леговање САПА црева Ø29mm за механичку заштиту проводника код прикључака на кровне мреже. Обрачун вршити по дужном метру.	m	140.00	190.00
4	МЕРНИ УРЕЂАЈИ НАПОМЕНА: Мерни уређаји морају задовољити техничке карактеристике: дате у "Функционалним захтевима и техничким спецификацијама АМИ/МДМ система" усвојеним на Стручном савету ЈП ЕПС 26. 05. 2014. године. Детаљан опис дат у поглављу "Техничке карактеристике" се налази у општем делу конкурсне документације			
4.1	Испорука и уградња електронског уклопног сата за управљање тарифом, 230 V, 50 Hz, струја прекидача 10А	ком	2,500.00	8,000.00
4.2	Испорука и уградња у појединачни орман мерног места трофазног мултифункционалног бројила активне енергије за директни прикључак.	ком	4,500.00	15,000.00
4.3	Испорука и уградња у појединачни орман мерног места монофазног мултифункционалног бројила активне енергије за директни прикључак.	ком	4,000.00	11,500.00
4.4	Испорука и уградња у орман мерног места трофазног тросистемског мултифункционалног бројила-мерне групе у директном споју са ГПРС/ГСМ модулом, класе тачности 1.	ком	6,800.00	46,000.00
4.5	Испорука и уградња у орман мерног места трофазног тросистемског мултифункционалног бројила-мерне групе у полундиректном споју са ГПРС/ГСМ модулом, класе тачности 1	ком	7,780.00	55,640.00
4.6	Испорука и уградња у орман мерног места трофазног тросистемског мултифункционалног бројила-мерне групе у индиректном споју са ГПРС/ГСМ модулом, класе тачности 0,5,	ком	7,290.00	59,290.00
4.7	Испорука и уградња у орман мерног места трофазног тросистемског мултифункционалног бројила-мерне групе у индиректном споју са ГПРС/ГСМ модулом, класе тачности 0.2	ком	8,000.00	73,000.00
4.8	Испорука и уградња у орман мерног места (за прикључење мале електране) трофазне, двосмерне, четворквадрантне, мултифункционалне електронске и статичке мерне групе за директно мерење и пратећу ГПРС комуникацију, класе тачности 1,	ком	7,780.00	49,580.00
4.9	Испорука и уградња у орман мерног места (за прикључење мале електране) трофазне, двосмерне, четворквадрантне, мултифункционалне електронске и статичке мерне групе за полундиректно мерење и пратећу ГПРС комуникацију, класе тачности 1	ком	7,780.00	55,640.00
4.10	Испорука и уградња у орман мерног места (за прикључење мале електране) трофазне, двосмерне, четворквадрантне, мултифункционалне електронске и статичке мерне групе за индиректно мерење и пратећу ГПРС комуникацију, класе тачности 0.5,	ком	7,290.00	59,290.00
4.11	Испорука и уградња у орман мерног места (за прикључење мале електране) трофазне, двосмерне, четворквадрантне, мултифункционалне електронске и статичке мерне групе за индиректно мерење и пратећу ГПРС комуникацију, класе тачности 0.2	ком	8,000.00	73,000.00
4.12	Испорука и уградња мултифункционалног уређаја „DIRIS A20“ или одговарајући	ком	7,000.00	35,000.00
	Испорука и уградња мултифункционалног уређаја „DIRIS A20“ или одговарајући са карактеристикама према прилогу 1.			
4.13	Испорука и уградња ГПРС/ГСМ комуникациони модул са антеном	ком	4,500.00	23,000.00
5	ОСИГУРАЧИ (техничке карактеристике су дате у каталогу материјала и опреме)			
5.1	Испорука и уградња аутоматског осигурача 230 V, 10 А типа "Ц", морају да имају струју прекида 10kА и морају да поседују стандард IEC 60898	ком	450.00	680.00
5.2	Испорука и уградња аутоматског осигурача 230 V, 16 А типа "Ц", морају да имају струју прекида 10kА и морају да поседују стандард IEC 60898,	ком	450.00	680.00
5.3	Испорука и уградња аутоматског осигурача 230 V, 20 А типа "Ц", морају да имају струју прекида 6kА и морају да поседују стандард IEC 60898,	ком	450.00	680.00
5.4	Испорука и уградња аутоматског осигурача 230 V, 25 А типа "Ц", морају да имају струју прекида 6kА и морају да поседују стандард IEC 60898,	ком	450.00	680.00
5.5	Испорука и уградња аутоматског осигурача 230 V, 32 А типа "Ц", морају да имају струју прекида 6kА и морају да поседују стандард IEC 60898,	ком	450.00	760.00
5.6	Испорука и уградња аутоматског осигурача 230 V, 40 А типа "Ц", морају да имају струју прекида 6kА и морају да поседују стандард IEC 60898,	ком	450.00	800.00
5.7	Испорука и уградња аутоматског осигурача 230 V, 50А типа "Ц", морају да имају струју прекида 6kА и морају да поседују стандард IEC 60898,	ком	450.00	920.00
5.8	Испорука и уградња аутоматског осигурача 230 V, 63 А типа "Ц", морају да имају струју прекида 6kА и морају да поседују стандард IEC 60898 24276	ком	450.00	980.00
5.9	Испорука и уградња ножастог осигурача NV00 од 32 А, морају да поседују IEC 60269,	ком	600.00	840.00
5.10	Испорука и уградња ножастог осигурача NV00 од 63А, морају да поседују IEC 60269,	ком	600.00	840.00
5.11	Испорука и уградња ножастог осигурача NV1 од 100А, морају да поседују IEC 60269,	ком	600.00	1,010.00
5.12	Испорука и уградња ножастог осигурача NV1 од 125А, морају да поседују IEC 60269,	ком	600.00	1,010.00
5.13	Испорука и уградња ножастог осигурача NV1 од 160А, морају да поседују IEC 60269,	ком	600.00	1,010.00
5.14	Испорука и уградња ножастог осигурача NV1 од 200А, морају да поседују IEC 60269,	ком	600.00	1,010.00
5.15	Испорука и уградња ножастог осигурача NV2 од 250А, морају да поседују IEC 60269,	ком	600.00	1,100.00
5.16	Испорука и уградња осигурача ВН 10kV VVC 4А, са ударном иглом	ком	1,500.00	4,000.00
5.17	Испорука и уградња осигурача ВН 10kV VVC 6А, са ударном иглом	ком	1,500.00	4,000.00

5.18	Испорука и уградња осигурача ВН 10kV VVC 10А,са ударном иглом	КОМ	1,500.00	4,000.00
5.19	Испорука и уградња осигурача ВН 10kV VVC 16А,са ударном иглом	КОМ	1,500.00	4,000.00
5.20	Испорука и уградња осигурача ВН 10kV VVC 25А,са ударном иглом	КОМ	1,500.00	4,000.00
5.21	Испорука и уградња осигурача ВН 10kV VVC 50А,са ударном иглом	КОМ	1,500.00	7,000.00
5.22	Испорука и уградња осигурача ВН 10kV VVC 80А,са ударном иглом	КОМ	1,500.00	10,300.00
5.23	Испорука и уградња осигурача ВН 10kV VVC 100А,са ударном иглом	КОМ	1,500.00	11,300.00
5.24	Испорука и уградња осигурача ВН 10kV VVC 125А,са ударном иглом	КОМ	1,500.00	13,300.00
5.25	Испорука и уградња осигурача ВН 20kV VVC 32А,са ударном иглом	КОМ	1,500.00	6,500.00
5.26	Испорука и уградња осигурача ВН 20kV VVC 80А,са ударном иглом	КОМ	1,500.00	10,300.00
5.27	Испорука и уградња осигурача ВН 24kV VVC 80А за RМУ	КОМ	1,800.00	10,300.00
5.28	Испорука и уградња осигурача ВН 24kV VVC 125А за RМУ	КОМ	1,800.00	13,650.00
5.29	Испорука и уградња једнополног НВ постоља осиграча за номиналну струју 250А	КОМ	1,800.00	3,440.00
5.30	Испорука и уградња трополног НВ постоља осиграча за номиналну струју 250А	КОМ	5,000.00	10,280.00
5.31	Испорука и уградња једнополног НВ постоља осиграча за номиналну струју 400А	КОМ	2,000.00	4,240.00
5.32	Испорука и уградња трополног НВ постоља осиграча за номиналну струју 400А	КОМ	6,000.00	14,000.00
5.33	Испорука и уградња осигурачке летве за номиналну струју 400А	КОМ	6,000.00	24,000.00
5.34	Испорука и уградња осигурачке летве ("дришер") за номиналну струју до 160А	КОМ	5,000.00	15,000.00
5.35	Испорука и уградња осигурачке летве ("дришер") за номиналну струју до 250А	КОМ	5,500.00	25,000.00
5.36	Испорука и уградња осигурачке летве ("дришер") за номиналну струју до 400А	КОМ	6,000.00	35,000.00
5.37	Испорука и уградња НН Компакт прекидача од 100А	КОМ	7,500.00	15,000.00
5.38	Испорука и уградња НН Компакт прекидача од 160А	КОМ	7,500.00	19,000.00
5.39	Испорука и уградња НН Компакт прекидача од 200А	КОМ	7,500.00	25,000.00
5.40	Испорука и уградња НН Компакт прекидача од 250А	КОМ	7,500.00	25,000.00
5.41	Испорука и уградња НН Компакт прекидача од 500А	КОМ	10,000.00	80,000.00
5.42	Испорука и уградња НН Компакт прекидача од 630А	КОМ	10,000.00	80,000.00
5.43	Испорука и уградња НН Компакт прекидача од 1000А	КОМ	13,000.00	190,000.00
5.44	Испорука и уградња НН Компакт прекидача од 1600А	КОМ	19,000.00	300,000.00
6	МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ			
6.1	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4kV преносног односа 50/5 А/А, индуктивни, пролазни, кл.1; 2,5VA, ФS=5;	КОМ	3,380.00	7,010.00
6.2	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4kV преносног односа од 75/5 А/А до 100/5А/А, индуктивни, пролазни, кл.0,5; 2,5VA, ФS=5;	КОМ	3,380.00	8,300.00
6.3	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4kV, преносног односа 150/5 А/А, индуктивни, пролазни, кл.0,5, 5VA, ФS=5;	КОМ	3,380.00	8,300.00
6.4	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4kV, преносног односа 200/5А/А, индуктивни,пролазни, кл.0,5; 7,5VA, ФS=5;	КОМ	3,380.00	8,300.00
6.5	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4 kV, преносног односа 250/5 А/А, индуктивни, пролазни, кл.0,5; 5VA, ФS=5;	КОМ	3,380.00	7,320.00
6.6	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4kV, преносног односа 400/5А/А, индуктивни,пролазни, кл.0,5; 10VA, ФS=5;	КОМ	3,380.00	7,320.00
6.7	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4kV, преносног односа 600/5А/А, индуктивни, пролазни, кл.0,5; 10VA, ФS=5;	КОМ	3,380.00	8,930.00
6.8	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4 kV, преносног односа 1000/5 А/А , индуктивни, пролазни, кл.0,5; 15VA, ФS=5;	КОМ	3,380.00	10,060.00
6.9	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4kV преносног односа 50/5 А/А, индуктивни, обухватни дељиви, кл.1; 2,5VA; ФS=5;	КОМ	3,380.00	18,000.00
6.10	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4kV преносног односа од 75/5 А/А до 100/5А/А, индуктивни, обухватни дељиви, кл.0,5; 2,5VA, ФS=5;	КОМ	3,380.00	18,000.00
6.11	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4kV, преносног односа 150/5 А/А, индуктивни, обухватни дељиви, кл.0,5, 5VA, ФS=5;	КОМ	3,380.00	18,000.00
6.12	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4kV, преносног односа 200/5А/А, индуктивни, обухватни дељиви, кл.0,5; 7,5VA, ФS=5;	КОМ	3,380.00	18,000.00
6.13	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4 kV, преносног односа 250/5 А/А, индуктивни, обухватни дељиви, кл.0,5; 5VA, ФS=5;	КОМ	3,380.00	18,000.00
6.14	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4kV, преносног односа 400/5А/А, индуктивни, обухватни дељиви, кл.0,5; 10VA, ФS=5;	КОМ	3,380.00	18,000.00
6.15	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4kV, преносног односа 600/5А/А, индуктивни, обухватни дељиви, кл.0,5; 10VA, ФS=5;	КОМ	3,380.00	18,000.00
6.16	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4 kV, преносног односа 1000/5 А/А , индуктивни, обухватни дељиви, кл.0,5; 15VA, ФS=5;	КОМ	3,380.00	18,000.00
6.17	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4kV карактеристика : преносног односа 75/5 А/А , индуктивни, кл.0,5; 2,5VA, ФS=5	КОМ	3,380.00	8,300.00
6.18	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4kV, преносног односа 100/5А/А, индуктивни, кл.0,5, 2,5VA, ФS=5	КОМ	3,380.00	8,300.00
6.19	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4kV, преносног односа 150/5 А/А, индуктивни, кл.0,5, 5VA, ФS=5	КОМ	3,380.00	8,300.00
6.20	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4kV, преносног односа 200/5А/А, индуктивни, кл.0,5; 7,5VA,ФS=5	КОМ	3,380.00	8,300.00

6.21	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4 kV, преносног односа 250/5 A/A, индуктивни, кл.0,5; 5VA, ФS=5	КОМ	3,380.00	7,320.00
6.22	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4kV, преносног односа 400/5A/A, индуктивни, кл.0,5; 10VA, ФS=5	КОМ	3,380.00	7,320.00
6.23	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4kV, преносног односа 600/5A/A, индуктивни, кл.0,5; 10VA, ФS=5	КОМ	3,380.00	8,930.00
6.24	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 0,4 kV, преносног односа 1000/5A/A, индуктивни, кл.0,5; 15VA, ФS=5	КОМ	3,380.00	10,060.00
6.25	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 10kV, преносног односа до 2x10/5A , индуктивни, кл.0,5; 15VA, ФS=5, за унутрашњу монтажу	КОМ	11,760.00	88,430.00
6.26	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 10kV, преносног односа од 2x20/5A до 2x50/5A, индуктивни, кл.0,5; 15VA, ФS=5, за унутрашњу монтажу	КОМ	11,760.00	88,430.00
6.27	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 10kV, преносног односа преко 2x50/5A , индуктивни, кл.0,5; 15VA, ФS=5 за унутрашњу монтажу	КОМ	11,760.00	88,430.00
6.28	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 10kV, преносног односа преко 2x50/5A , индуктивни, кл.0,2; 15VA, ФS=5 за унутрашњу монтажу	КОМ	11,760.00	92,270.00
6.29	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 20 kV, преносног односа од 2x20/5A до 2x50/5A, индуктивни, кл.0,5; 15VA, ФS=5 за унутрашњу монтажу	КОМ	14,710.00	115,430.00
6.30	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 20 kV, преносног односа преко 2x50/5A, индуктивни, кл.0,5; 15VA, ФS=5 за унутрашњу монтажу	КОМ	14,710.00	115,430.00
6.31	Испорука и уградња струјног мерног трансформатора 20 kV, преносног односа преко 2x50/5A, индуктивни, кл.0,2; 15VA, ФS=5 за унутрашњу монтажу , СРПС EN 60044-1	КОМ	14,710.00	120,470.00
6.32	Испорука и уградња напонског мерног трансформатора, једнополно изолованог 10/1,73 / 0,1/1,73 / 0,1/3 kV, индуктивни, кл.секундара 0,5, терцијера 3P; снага секундара 75VA, терцијера 25VA, за унутрашњу монтажу, СРПС EN 60044-2. Уз НМТ се испоручује и уграђује у коло терцијера отпорник, отпорности по препоруци произвођача.	КОМ	14,710.00	103,400.00
6.33	Испорука и уградња напонског мерног трансформатора, једнополно изолованог 10/1,73 / 0,1/1,73 / 0,1/3 kV, индуктивни, кл.секундара 0,2, терцијера 3P; снага секундара 25VA, терцијера 25VA, за унутрашњу монтажу, СРПС EN 60044-2. Уз НМТ се испоручује и уграђује у коло терцијера отпорник, отпорности по препоруци произвођача.	КОМ	14,710.00	103,400.00
6.34	Испорука и уградња напонског мерног трансформатора, једнополно изолованог 20/1,73 / 0,1/1,73 / 0,1/3 kV, индуктивни, кл.секундара 0,5, терцијера 3P; снага секундара 75VA, терцијера 25VA, за унутрашњу монтажу, СРПС EN 60044-2. Уз НМТ се испоручује и уграђује у коло терцијера отпорник, отпорности по препоруци произвођача.	КОМ	14,710.00	118,620.00
6.35	Испорука и уградња напонског мерног трансформатора, једнополно изолованог 20/1,73 / 0,1/1,73 / 0,1/3 kV, индуктивни, кл.секундара 0,2, терцијера 3P; снага секундара 30VA, терцијера 25VA, за унутрашњу монтажу, СРПС EN 60044-2. Уз НМТ се испоручује и уграђује у коло терцијера отпорник, отпорности по препоруци произвођача.	КОМ	18,000.00	120,000.00
6.36	Испорука и уградња напонског мерног трансформатора, једнополно изолованог 10/1,73(20/1,73)/0,1/1,73 kV класе тачности 0,5, снаге 15 VA	КОМ	14,710.00	130,480.00
6.37	Испорука и уградња напонског мерног трансформатора, једнополно изолованог 10/1,73(20/1,73)/0,1/1,73 kV класе тачности 0,2, снаге 15 VA	КОМ	18,000.00	132,000.00
6.38	Испорука и уградња напонског мерног трансформатора, двополно изолованог 10/0,1 kV, индуктивни, кл.0,5/3P, 75VA, за унутрашњу монтажу	КОМ	14,710.00	108,330.00
6.39	Испорука и уградња напонског мерног трансформатора, двополно изолованог 10/0,1 kV, индуктивни, кл.0,2/3P, 25VA, за унутрашњу монтажу	КОМ	14,710.00	103,400.00
6.40	Испорука и уградња напонског мерног трансформатора, двополно изолованог 20/0,1 kV, индуктивни, кл.0,5/3P, 75VA, за унутрашњу монтажу	КОМ	14,710.00	139,920.00
6.41	Испорука и уградња напонског мерног трансформатора, двополно изолованог 20/0,1 kV, индуктивни, кл.0,2/3P, 25VA, за унутрашњу монтажу	КОМ	14,710.00	139,920.00
7	ВОДОВИ 35 kV, 10 kV и 20 kV			
7.1	Далековод 35 kV, 10 kV и 20 kV - AlCe на бетонским, дрвеним или челично-решеткастим стубовима			
7.1.1	Испорука и уградња округлог бетонског стуба 11/315, дужине 11 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 315 даН, комплет са темељем	КОМ	40,500.00	67,000.00

	<p>Испорука и транспорт до стубног места и уградња округлог бетонског стуба 11/315, дужине 11 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 315 даН, комплет са темељем.</p> <p>Стуб опремити са свим потребним прибором иматеријалом у свему према ЕДБ Прописима и препорукама и ЕДБ Каталог опреме и прибора за надземне водове, стубној листи, прорачуну и приложеним цртежима.</p> <p>Позиција обухвата следеће:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Испорука и транспорт стуба до стубног места - Ископ рупе за темељ димензија према Техничким препорукама ЕДБ бр. 10-г и условима на терену у земљишту III категорије, - Утовар и одвоз земље из ископа на градску депонију - израда темеља од неармираног бетона марке мин МБ 20, димензија, у свему према приложеним табелама, налазима и инструкцијама геотехничког надзора, - по потреби израда тампона од шљунка или мршавог бетона - монтажа стуба, - запуњавање простора између стуба и темељне чашице песком-ситнозрним шљунком и водом, - обрада горње површине темеља бетоном, - поравнавање терена око стуба и планирање вишка материјала. - Темељ избетонирати изједна у целисти без прекида бетонирања са монтажно – демонтажном оплатом темељне чашице (или бетонским цевима одговарајућег пречника) који су садржани у цени позиције. <p>Цена обухвата и набавку, Испорука и транспорт, рад, и уградњу материјала (бетон, песак-шљунак, оплата...).</p> <p>Обрачун по стубном месту</p>			
7.1.2	<p>Испорука и уградња округлог бетонског стуба 11/630, дужине 11 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 630 даН, комплет са темељем</p>	ком	67,000.00	108,000.00
	<p>Испорука и транспорт до стубног места и уградња округлог бетонског стуба 11/630, дужине 11 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 630 даН, комплет са темељем.</p> <p>Стуб опремити са свим потребним прибором иматеријалом у свему према ЕДБ Прописима и препорукама и ЕДБ Каталог опреме и прибора за надземне водове, стубној листи, прорачуну и приложеним цртежима.</p> <p>Позиција обухвата следеће:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Испорука и транспорт стуба до стубног места - Ископ рупе за темељ димензија према Техничким препорукама ЕДБ бр. 10-г и условима на терену у земљишту III категорије, - Утовар и одвоз земље из ископа на градску депонију - израда темеља од неармираног бетона марке мин МБ 20, димензија, у свему према приложеним табелама, налазима и инструкцијама геотехничког надзора, - по потреби израда тампона од шљунка или мршавог бетона - монтажа стуба, - запуњавање простора између стуба и темељне чашице песком-ситнозрним шљунком и водом, - обрада горње површине темеља бетоном, - поравнавање терена око стуба и планирање вишка материјала. - Темељ избетонирати изједна у целисти без прекида бетонирања са монтажно – демонтажном оплатом темељне чашице (или бетонским цевима одговарајућег пречника) који су садржани у цени позиције. <p>Цена обухвата и набавку, Испорука и транспорт, рад, и уградњу материјала (бетон, песак-шљунак, оплата...).</p> <p>Обрачун по стубном месту</p>			
7.1.3	<p>Испорука и уградња округлог бетонског стуба 11/1000, дужине 11 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 1000 даН, комплет са темељем</p>	ком	68,000.00	112,000.00
	<p>Испорука и транспорт до стубног места и уградња округлог бетонског стуба 11/1000, дужине 11 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 1000 даН, комплет са темељем.</p> <p>Стуб опремити са свим потребним прибором иматеријалом у свему према ЕДБ Прописима и препорукама и ЕДБ Каталог опреме и прибора за надземне водове, стубној листи, прорачуну и приложеним цртежима.</p> <p>Позиција обухвата следеће:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Испорука и транспорт стуба до стубног места - Ископ рупе за темељ димензија према Техничким препорукама ЕДБ бр. 10-г и условима на терену у земљишту III категорије, - Утовар и одвоз земље из ископа на градску депонију - израда темеља од неармираног бетона марке мин МБ 20, димензија, у свему према приложеним табелама, налазима и инструкцијама геотехничког надзора, - по потреби израда тампона од шљунка или мршавог бетона - монтажа стуба, - запуњавање простора између стуба и темељне чашице песком-ситнозрним шљунком и водом, - обрада горње површине темеља бетоном, - поравнавање терена око стуба и планирање вишка материјала. - Темељ избетонирати изједна у целисти без прекида бетонирања са монтажно – демонтажном оплатом темељне чашице (или бетонским цевима одговарајућег пречника) који су садржани у цени позиције. <p>Цена обухвата и набавку, Испорука и транспорт, рад, и уградњу материјала (бетон, песак-шљунак, оплата...).</p> <p>Обрачун по стубном месту</p>			
7.1.4	<p>Испорука и уградња округлог бетонског стуба 11/1000, дужине 11 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 1000 даН, комплет са темељем за хоризонтални / вертикални линијски растављач</p>	ком	70,000.00	116,000.00

	<p>Испорука и транспорт до стубног места и уградња округлог бетонског стуба 11/1000, дужине 11 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 1000 даН, комплет са темељем за хоризонтални / вертикални линијски растављач.</p> <p>Стуб опремити са свим потребним прибором иматеријалом у свему према ЕДБ Прописима и препорукама и ЕДБ Каталог опреме и прибора за надземне водове, стубној листи, прорачуну и приложеним цртежима.</p> <p>Позиција обухвата следеће:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Испорука и транспорт стуба до стубног места - Ископ руке за темељ димензија према Техничким препорукама ЕДБ бр. 10-г и условима на терену у земљишту III категорије, - Утовар и одвоз земље из ископа на градску депонију - израда темеља од неармираног бетона марке мин МБ 20, димензија, у свему према приложеним табелама, налазима и инструкцијама геотехничког надзора, - по потреби израда тампона од шљунка или мршавог бетона - монтажа стуба, - запуњавање простора између стуба и темељне чашице песком-ситнозрним шљунком и водом, - обрада горње површине темеља бетоном, - поравнавање терена око стуба и планирање вишка материјала. - Темељ избетонирати изједна у целисти без прекида бетонирања са монтажном – демонтажном оплатом темељне чашице (или бетонским цевима одговарајућег пречника) који су садржани у цени позиције. <p>Цена обухвата и набавку, Испорука и транспорт, рад, и уградњу материјала (бетон, песак-шљунак, оплата...).</p> <p>Обрачун по стубном месту</p>			
7.1.5	<p>Испорука и уградња округлог бетонског стуба 11/1600, дужине 11 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 1600 даН, комплет са темељем</p>	ком	70,000.00	133,000.00
	<p>Испорука и транспорт до стубног места и уградња округлог бетонског стуба 11/1600, дужине 11 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 1600 даН, комплет са темељем.</p> <p>Стуб опремити са свим потребним прибором иматеријалом у свему према ЕДБ Прописима и препорукама и ЕДБ Каталог опреме и прибора за надземне водове, стубној листи, прорачуну и приложеним цртежима.</p> <p>Позиција обухвата следеће:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Испорука и транспорт стуба до стубног места - Ископ руке за темељ димензија према Техничким препорукама ЕДБ бр. 10-г и условима на терену у земљишту III категорије, - Утовар и одвоз земље из ископа на градску депонију - израда темеља од неармираног бетона марке мин МБ 20, димензија, у свему према приложеним табелама, налазима и инструкцијама геотехничког надзора, - по потреби израда тампона од шљунка или мршавог бетона - монтажа стуба, - запуњавање простора између стуба и темељне чашице песком-ситнозрним шљунком и водом, - обрада горње површине темеља бетоном, - поравнавање терена око стуба и планирање вишка материјала. - Темељ избетонирати изједна у целисти без прекида бетонирања са монтажном – демонтажном оплатом темељне чашице (или бетонским цевима одговарајућег пречника) који су садржани у цени позиције. <p>Цена обухвата и набавку, Испорука и транспорт, рад, и уградњу материјала (бетон, песак-шљунак, оплата...).</p> <p>Обрачун по стубном месту</p>			
7.1.6	<p>Испорука и уградња округлог бетонског стуба 11/1600, дужине 11 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 1600 даН, комплет са темељем за хоризонтални / вертикални линијски растављач</p>	ком	72,000.00	135,000.00
	<p>Испорука и транспорт до стубног места и уградња округлог бетонског стуба 11/1600, дужине 11 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 1600 даН, комплет са темељем за хоризонтални / вертикални линијски растављач.</p> <p>Стуб опремити са свим потребним прибором иматеријалом у свему према ЕДБ Прописима и препорукама и ЕДБ Каталог опреме и прибора за надземне водове, стубној листи, прорачуну и приложеним цртежима.</p> <p>Позиција обухвата следеће:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Испорука и транспорт стуба до стубног места - Ископ руке за темељ димензија према Техничким препорукама ЕДБ бр. 10-г и условима на терену у земљишту III категорије, - Утовар и одвоз земље из ископа на градску депонију - израда темеља од неармираног бетона марке мин МБ 20, димензија, у свему према приложеним табелама, налазима и инструкцијама геотехничког надзора, - по потреби израда тампона од шљунка или мршавог бетона - монтажа стуба, - запуњавање простора између стуба и темељне чашице песком-ситнозрним шљунком и водом, - обрада горње површине темеља бетоном, - поравнавање терена око стуба и планирање вишка материјала. - Темељ избетонирати изједна у целисти без прекида бетонирања са монтажном – демонтажном оплатом темељне чашице (или бетонским цевима одговарајућег пречника) који су садржани у цени позиције. <p>Цена обухвата и набавку, Испорука и транспорт, рад, и уградњу материјала (бетон, песак-шљунак, оплата...).</p> <p>Обрачун по стубном месту</p>			
7.1.7	<p>Испорука и уградња округлог бетонског стуба 11/1900, дужине 11 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 1900 даН, комплет са темељем.</p>	ком	74,000.00	153,600.00

	<p>Испорука и транспорт до стубног места и уградња округлог бетонског стуба 11/1900, дужине 11 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 1900 даН, комплет са темељем.</p> <p>Стуб опремити са свим потребним прибором иматеријалом у свему према ЕДБ Прописима и препорукама и ЕДБ Каталог опреме и прибора за надземне водове, стубној листи, прорачуну и приложеним цртежима.</p> <p>Позиција обухвата следеће:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Испорука и транспорт стуба до стубног места - Ископ рупе за темељ димензија према Техничким препорукама ЕДБ бр. 10-г и условима на терену у земљишту III категорије, - Утовар и одвоз земље из ископа на градску депонију - израда темеља од неармираног бетона марке мин МБ 20, димензија, у свему према приложеним табелама, налазима и инструкцијама геотехничког надзора, - по потреби израда тампона од шљунка или мршавог бетона - монтажа стуба, - запуњавање простора између стуба и темељне чашице песком-ситнозрним шљунком и водом, - обрада горње површине темеља бетоном, - поравнавање терена око стуба и планирање вишка материјала. - Темељ избетонирати изједна у целисти без прекида бетонирања са монтажном – демонтажном оплатом темељне чашице (или бетонским цевима одговарајућег пречника) који су садржани у цени позиције. <p>Цена обухвата и набавку, Испорука и транспорт, рад, и уградњу материјала (бетон, песак-шљунак, оплата...).</p> <p>Обрачун по стубном месту</p>			
7.1.8	<p>Испорука и уградња округлог бетонског стуба 12/315, дужине 12 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 315 даН, комплет са темељем.</p>	ком	41,000.00	69,000.00
	<p>Испорука и транспорт до стубног места и уградња округлог бетонског стуба 12/315, дужине 12 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 315 даН, комплет са темељем.</p> <p>Стуб опремити са свим потребним прибором иматеријалом у свему према ЕДБ Прописима и препорукама и ЕДБ Каталог опреме и прибора за надземне водове, стубној листи, прорачуну и приложеним цртежима.</p> <p>Позиција обухвата следеће:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Испорука и транспорт стуба до стубног места - Ископ рупе за темељ димензија према Техничким препорукама ЕДБ бр. 10-г и условима на терену у земљишту III категорије, - Утовар и одвоз земље из ископа на градску депонију - израда темеља од неармираног бетона марке мин МБ 20, димензија, у свему према приложеним табелама, налазима и инструкцијама геотехничког надзора, - по потреби израда тампона од шљунка или мршавог бетона - монтажа стуба, - запуњавање простора између стуба и темељне чашице песком-ситнозрним шљунком и водом, - обрада горње површине темеља бетоном, - поравнавање терена око стуба и планирање вишка материјала. - Темељ избетонирати изједна у целисти без прекида бетонирања са монтажном – демонтажном оплатом темељне чашице (или бетонским цевима одговарајућег пречника) који су садржани у цени позиције. <p>Цена обухвата и набавку, Испорука и транспорт, рад, и уградњу материјала (бетон, песак-шљунак, оплата...).</p> <p>Обрачун по стубном месту</p>			
7.1.9	<p>Испорука и уградња округлог бетонског стуба 12/630, дужине 12 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 630 даН, комплет са темељем.</p>	ком	58,000.00	112,000.00
	<p>Испорука и транспорт до стубног места и уградња округлог бетонског стуба 12/630, дужине 12 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 630 даН, комплет са темељем.</p> <p>Стуб опремити са свим потребним прибором иматеријалом у свему према ЕДБ Прописима и препорукама и ЕДБ Каталог опреме и прибора за надземне водове, стубној листи, прорачуну и приложеним цртежима.</p> <p>Позиција обухвата следеће:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Испорука и транспорт стуба до стубног места - Ископ рупе за темељ димензија према Техничким препорукама ЕДБ бр. 10-г и условима на терену у земљишту III категорије, - Утовар и одвоз земље из ископа на градску депонију - израда темеља од неармираног бетона марке мин МБ 20, димензија, у свему према приложеним табелама, налазима и инструкцијама геотехничког надзора, - по потреби израда тампона од шљунка или мршавог бетона - монтажа стуба, - запуњавање простора између стуба и темељне чашице песком-ситнозрним шљунком и водом, - обрада горње површине темеља бетоном, - поравнавање терена око стуба и планирање вишка материјала. - Темељ избетонирати изједна у целисти без прекида бетонирања са монтажном – демонтажном оплатом темељне чашице (или бетонским цевима одговарајућег пречника) који су садржани у цени позиције. <p>Цена обухвата и набавку, Испорука и транспорт, рад, и уградњу материјала (бетон, песак-шљунак, оплата...).</p> <p>Обрачун по стубном месту</p>			
7.1.10	<p>Испорука и уградња округлог бетонског стуба 12/1000, дужине 12 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 1000 даН, комплет са темељем.</p>	ком	64,000.00	115,000.00

	<p>Испорука и транспорт до стубног места и уградња округлог бетонског стуба 12/1000, дужине 12 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 1000 даН, комплет са темељем.</p> <p>Стуб опремити са свим потребним прибором иматеријалом у свему према ЕДБ Прописима и препорукама и ЕДБ Каталог опреме и прибора за надземне водове, стубној листи, прорачуну и приложеним цртежима.</p> <p>Позиција обухвата следеће:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Испорука и транспорт стуба до стубног места - Ископ рупе за темељ димензија према Техничким препорукама ЕДБ бр. 10-г и условима на терену у земљишту III категорије, - Утовар и одвоз земље из ископа на градску депонију - израда темеља од неармираног бетона марке мин МБ 20, димензија, у свему према приложеним табелама, налазима и инструкцијама геотехничког надзора, - по потреби израда тампона од шљунка или мршавог бетона - монтажа стуба, - запуњавање простора између стуба и темељне чашице песком-ситнозрним шљунком и водом, - обрада горње површине темеља бетоном, - поравнавање терена око стуба и планирање вишка материјала. - Темељ избетонирати изједна у целисти без прекида бетонирања са монтажном – демонтажном оплатом темељне чашице (или бетонским цевима одговарајућег пречника) који су садржани у цени позиције. <p>Цена обухвата и набавку, Испорука и транспорт, рад, и уградњу материјала (бетон, песак-шљунак, оплата...).</p> <p>Обрачун по стубном месту</p>			
7.1.11	<p>Испорука и уградња округлог бетонског стуба 12/1600, дужине 12 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 1600 даН, комплет са темељем</p>	ком	85,000.00	161,000.00
	<p>Испорука и транспорт до стубног места и уградња округлог бетонског стуба 12/1600, дужине 12 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 1600 даН, комплет са темељем.</p> <p>Стуб опремити са свим потребним прибором иматеријалом у свему према ЕДБ Прописима и препорукама и ЕДБ Каталог опреме и прибора за надземне водове, стубној листи, прорачуну и приложеним цртежима.</p> <p>Позиција обухвата следеће:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Испорука и транспорт стуба до стубног места - Ископ рупе за темељ димензија према Техничким препорукама ЕДБ бр. 10-г и условима на терену у земљишту III категорије, - Утовар и одвоз земље из ископа на градску депонију - израда темеља од неармираног бетона марке мин МБ 20, димензија, у свему према приложеним табелама, налазима и инструкцијама геотехничког надзора, - по потреби израда тампона од шљунка или мршавог бетона - монтажа стуба, - запуњавање простора између стуба и темељне чашице песком-ситнозрним шљунком и водом, - обрада горње површине темеља бетоном, - поравнавање терена око стуба и планирање вишка материјала. - Темељ избетонирати изједна у целисти без прекида бетонирања са монтажном – демонтажном оплатом темељне чашице (или бетонским цевима одговарајућег пречника) који су садржани у цени позиције. <p>Цена обухвата и набавку, Испорука и транспорт, рад, и уградњу материјала (бетон, песак-шљунак, оплата...).</p> <p>Обрачун по стубном месту</p>			
7.1.12	<p>Испорука и уградња округлог бетонског стуба 12/1900, дужине 12 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 1900 даН, комплет са темељем</p>	ком	98,000.00	187,000.00
	<p>Испорука и транспорт до стубног места и уградња округлог бетонског стуба 12/1900, дужине 12 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 1900 даН, комплет са темељем.</p> <p>Стуб опремити са свим потребним прибором иматеријалом у свему према ЕДБ Прописима и препорукама и ЕДБ Каталог опреме и прибора за надземне водове, стубној листи, прорачуну и приложеним цртежима.</p> <p>Позиција обухвата следеће:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Испорука и транспорт стуба до стубног места - Ископ рупе за темељ димензија према Техничким препорукама ЕДБ бр. 10-г и условима на терену у земљишту III категорије, - Утовар и одвоз земље из ископа на градску депонију - израда темеља од неармираног бетона марке мин МБ 20, димензија, у свему према приложеним табелама, налазима и инструкцијама геотехничког надзора, - по потреби израда тампона од шљунка или мршавог бетона - монтажа стуба, - запуњавање простора између стуба и темељне чашице песком-ситнозрним шљунком и водом, - обрада горње површине темеља бетоном, - поравнавање терена око стуба и планирање вишка материјала. - Темељ избетонирати изједна у целисти без прекида бетонирања са монтажном – демонтажном оплатом темељне чашице (или бетонским цевима одговарајућег пречника) који су садржани у цени позиције. <p>Цена обухвата и набавку, Испорука и транспорт, рад, и уградњу материјала (бетон, песак-шљунак, оплата...).</p> <p>Обрачун по стубном месту</p>			
7.1.13	<p>Испорука и уградња округлог бетонског стуба 12/2000, дужине 12 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 2000 даН, комплет са темељем.</p>	ком	110,000.00	202,400.00

	<p>Испорука и транспорт до стубног места и уградња округлог бетонског стуба 12/2000, дужине 12 м, са називном/атестираном силом на врху стуба од 2000 даН, комплет са темељем.</p> <p>Стуб опремити са свим потребним прибором иматеријалом у свему према ЕДБ Прописима и препорукама и ЕДБ Каталогy опреме и прибора за надземне водове, стубној листи, прорачуну и приложеним цртежима.</p> <p>Позиција обухвата следеће:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Испорука и транспорт стуба до стубног места - Ископ рупе за темељ димензија према Техничним препорукама ЕДБ бр. 10-г и условима на терену у земљишту III категорије, - Утовар и одвоз земље из ископа на градску депонију - израда темеља од неармираног бетона марке мин МБ 20, димензија, у свему према приложеним табелама, налазима и инструкцијама геотехничког надзора, - по потреби израда тампона од шљунка или мршавог бетона - монтажа стуба, - запуњавање простора између стуба и темељне чашице песком-ситнозрним шљунком и водом, - обрада горње површине темеља бетоном, - поравнавање терена око стуба и планирање вишка материјала. - Темељ избетонирати изједна у целости без прекида бетонирања са монтажно – демонтажном оплатом темељне чашице (или бетонским цевима одговарајућег пречника) који су садржани у цени позиције. <p>Цена обухвата и набавку, Испорука и транспорт, рад, и уградњу материјала (бетон, песак-шљунка, оплата...).</p> <p>Обрачун по стубном месту</p>			
7.1.14	Набавка, испорука, транспорт и подизање угаоно-затезног бетонског стуба ЛН 14/400.	ком	93,330.00	110,000.00
7.1.15	Набавка, испорука, транспорт и подизање угаоно-затезног бетонског стуба ЛУ 14/1000.	ком	93,330.00	133,330.00
7.1.16	Набавка, испорука, транспорт и уградња бетона марке МБ 20 за потребе израде темеља бетонских стубова, са употребом оплате/калупа и сл, уколико се не врши директно бетонирање стубова	m ³	12,000.00	26,000.00
7.1.17	Набавка, испорука, транспорт и подизање дрвеног инпрегнисаног стуба дужине 10 метара.	ком	21,000.00	38,000.00
7.1.18	Набавка, испорука, транспорт и подизање дрвеног инпрегнисаног стуба дужине 12 метара.	ком	26,000.00	47,000.00
7.1.19	Набавка и монтажа вршне бетонске конзоле за стуб ЛУ 12/1000	КОМ	6,990.00	11,260.00
7.1.20	Набавка и монтажа бетонске вршне конзоле за стуб ЛН12/315	КОМ	6,990.00	11,260.00
7.1.21	Набавка и монтажа вршне бетонске конзоле за стуб ЛУ 12/1600	КОМ	6,990.00	11,050.00
7.1.22	Набавка и монтажа велике бетонске конзоле за стуб ЛУ 12/1000	КОМ	5,480.00	11,850.00
7.1.23	Набавка и монтажа мале бетонске конзоле за стуб ЛУ 12/1000	КОМ	5,480.00	9,710.00
7.1.24	Набавка и монтажа бетонске велике конзоле за стуб ЛН12/315	КОМ	6,990.00	13,250.00
7.1.25	Набавка и монтажа бетонске мале конзоле за стуб ЛН12/315	КОМ	6,990.00	9,760.00
7.1.26	Набавка и монтажа велике бетонске конзоле за стуб ЛУ 12/1600	КОМ	5,480.00	12,500.00
7.1.27	Набавка и монтажа мале бетонске конзоле за стуб ЛУ 12/1600	КОМ	5,000.00	7,000.00
7.1.28	Набавка и монтажа вршне крајње бетонске конзоле за стуб ЛУ 14/1000	КОМ	7,000.00	14,000.00
7.1.29	Набавка материјала са шрафовском робом, радионичка израда, антикорозивна заштита топлим цинковањем и монтажа гвоздене растеретне, вршне на стубу 12/315, за одводнике пренапона и кабловске завршице, растеретне за потпорне изолаторе на УЗБС, прикључне, прикључне (растеретне) конзоле	kg	100.00	500.00
7.1.30	Набавка материјала са шрафовском робом, радионичка израда, антикорозивна заштита топлим цинковањем и монтажа гвоздене конзоле за распоред проводника у троуглу на стубу 12/315	kg	200.00	600.00
7.1.31	Набавка материјала и израда уземљења за гвоздене конзоле	КОМ	4,110.00	7,410.00
7.1.32	Испорука и уградња - Потпорни комбиновани(силиконски) изолатор 20кВ , типа ПСИ24А са анкер завртњом М20, дужине 140мм, преломне силе 1250даН	КОМ	2,000.00	7,500.00
7.1.33	Испорука и уградња -Потпорни комбиновани електрично појачан изолатор 20кВ типа ПСИ24Б са анкер завртњом М20, дужине 140мм, преломне силе 1250даН	КОМ	2,000.00	8,000.00
7.1.34	Испорука и уградња - Комплетан једноструки носећи изолаторски ланац 20 kV, 70kN, са штапним комбинованим (силиконским) изолатором 20kV, комплет са "U" стременом 120kN/80mm/M16 за конзолу 100mm и стезаљком за носеће прихватање проводника од алучелика од 48-AL1/8-ST1A до 94-AL1/15-ST1A. Уградбена дужина изолаторског ланца је 675mm.	КОМ	3,000.00	15,000.00
7.1.35	Испорука и уградња - Комплетан једноструки носећи, електрично појачан, изолаторски ланац 20kV, 70kN, са штапним комбинованим (силиконским) изолатором 20kV, комплет са "U" стременом 120kN/80mm/M16 за конзолу 100mm и стезаљком за носеће прихватање проводника од алучелика од 48-AL1/8-ST1A до 94-AL1/15-ST1A. Уградбена дужина изолаторског ланца је 725mm.	КОМ	3,000.00	16,000.00
7.1.36	Испорука и уградња - Комплетан двоструки носећи, електрично појачан, изолаторски ланац 20kV, 70kN, са штапним комбинованим (силиконским) изолаторима 20kV, комплет са "U" стременом 120kN/80mm/M16 за конзолу 100mm и стезаљком за носеће прихватање проводника од алучелика од 48-AL1/8-ST1A до 94-AL1/15-ST1A. Уградбена дужина изолаторског ланца је 1068mm.	КОМ	4,000.00	26,000.00
7.1.37	Испорука и уградња - Комплетан једноструки затезни изолаторски ланац 20 kV, 70kN, са штапним комбинованим (силиконским) изолатором 20kV, комплет са заставицом висине 60mm и клинастом стезаљком за затезно прихватање проводника од алучелика 48-AL1/8-ST1A. Уградбена дужина изолаторског ланца је 653mm.	КОМ	3,500.00	19,500.00

7.1.38	Испорука и уградња - Комплетан једноструки затезни, електрично појачан, изолаторски ланац 20 kV, 70kN, са штапним комбинованим (силиконским) изолатором 20kV, комплет са заставицом висине 60mm и клинастом стезаљком за затезно прихватање проводника од алучелика 48-AL1/8-ST1A. Уградбена дужина изолаторског ланца је 703mm.	КОМ	3,500.00	21,500.00
7.1.39	Испорука и уградња - Комплетан двоструки затезни, електрично појачан, изолаторски ланац 20kV, 70kN, са штапним комбинованим (силиконским) изолаторима 20kV, комплет са заставицом висине 60mm и клинастом стезаљком за затезно прихватање проводника од алучелика 48-AL1/8-ST1A. Уградбена дужина изолаторског ланца је 1029mm.	КОМ	5,000.00	30,000.00
7.1.40	Потпорни изолатор за вод без арматуре за прихватање проводника, R 12,5 ET 125 N са анкер завртњом према ТП 2а1. Испорука и уградња - Потпорни изолатор за вод без арматуре за прихватање проводника, R 12,5 ET 125 N према SRPS IEC 60720, са анкер завртњом према ТП 2а1, у свему према спецификацији из прилога 1.	КОМ	2,000.00	6,000.00
7.1.41	Потпорни изолатор за вод без арматуре за прихватање проводника, R 12,5 ET 125 L, са анкер завртњом према ТП 2а1. Испорука и уградња - Потпорни изолатор за вод без арматуре за прихватање проводника, R 12,5 ET 125 L према SRPS IEC 60720, са анкер завртњом према ТП 2а1.	КОМ	2,000.00	6,000.00
7.1.42	Испорука и уградња - Комплетан једноструки носећи изолаторски ланац 20 kV, са штапним порцеланским изолатором типа L 40 BE 175 према SRPS IEC 60433, комплет са "U" стременом 120kN/80mm/M16 за конзолу 100mm и стезаљком за носеће прихватање проводника од алучелика од 48-AL1/8-ST1A до 94-AL1/15-ST1A. Минимално механичко преломно оптерећење опреме изолаторског ланца 40kN. Уградбена дужина изолаторског ланца је 756mm.	КОМ	3,000.00	26,500.00
7.1.43	Испорука и уградња - Комплетан једноструки носећи, електрично појачан, изолаторски ланац 20 kV, са штапним порцеланским изолатором типа L 40 BE 200 према SRPS IEC 60433, комплет са "U" стременом 120kN/80mm/M16 за конзолу 100mm и стезаљком за носеће прихватање проводника од алучелика од 48-AL1/8-ST1A до 94-AL1/15-ST1A. Минимално механичко преломно оптерећење опреме изолаторског ланца 40kN. Уградбена дужина изолаторског ланца је 781mm.	КОМ	3,000.00	27,500.00
7.1.44	Испорука и уградња - Комплетан двоструки носећи, електрично појачан, изолаторски ланац 20 kV, са штапним порцеланским изолаторима типа L 40 BE 200 према SRPS IEC 60433, комплет са "U" стременом 120kN/80mm/M16 за конзолу 100mm и стезаљком за носеће прихватање проводника од алучелика од 48-AL1/8-ST1A до 94-AL1/15-ST1A. Минимално механичко преломно оптерећење опреме изолаторског ланца 40kN. Уградбена дужина изолаторског ланца је 972mm.	КОМ	4,000.00	53,000.00
7.1.45	Испорука и уградња - Комплетан једноструки затезни изолаторски ланац 20 kV, са штапним порцеланским изолатором типа L 40 BE 175 према SRPS IEC 60433, комплет са заставицом висине 70mm и клинастом стезаљком за затезно прихватање проводника од алучелика 48-AL1/8-ST1A. Минимално механичко преломно оптерећење опреме изолаторског ланца 40kN. Уградбена дужина изолаторског ланца је 680mm.	КОМ	3,500.00	28,500.00
7.1.46	Испорука и уградња - Комплетан једноструки затезни, електрично појачан, изолаторски ланац 20 kV, са штапним порцеланским изолатором типа L 40 BE 200 према SRPS IEC 60433, комплет са заставицом висине 70mm и клинастом стезаљком за затезно прихватање проводника од алучелика 48-AL1/8-ST1A. Минимално механичко преломно оптерећење опреме изолаторског ланца 40kN. Уградбена дужина изолаторског ланца је 705mm.	КОМ	3,500.00	27,500.00
7.1.47	Испорука и уградња - Комплетан двоструки затезни, електрично појачан, изолаторски ланац 20 kV, са штапним порцеланским изолаторима типа L 40 BE 200 према SRPS IEC 60433, комплет са заставицом висине 70mm и клинастом стезаљком за затезно прихватање проводника од алучелика 48-AL1/8-ST1A. Минимално механичко преломно оптерећење опреме изолаторског ланца 40kN. Уградбена дужина изолаторског ланца је 1021mm.	КОМ	5,000.00	54,000.00
7.1.48	Испорука и уградња - Потпорни комбиновани (силиконски) изолатор 35kV, типа PSI 36A са анкер завртњом M20, дужине 140mm, минималног механичког преломног оптерећења 12,5kN	КОМ	4,000.00	12,000.00
7.1.49	Испорука и уградња - Потпорни комбиновани (силиконски) електрично појачан изолатор 35kV типа PSI 36B са анкер завртњом M20, дужине 140mm, минималног механичког преломног оптерећења 12,5kN	КОМ	4,000.00	13,000.00
7.1.50	Испорука и уградња - Комплетан једноструки носећи изолаторски ланац 35 kV, са штапним комбинованим (силиконским) изолатором 35kV према ТП 2а1, комплет са "U" стременом M16/120kN/80mm за конзолу 100mm и стезаљком за носеће прихватање проводника од алучелика од 48-AL1/8-ST1A до 94-AL1/15-ST1A. Минимално механичко преломно оптерећење опреме изолаторског ланца 70kN.	КОМ	5,000.00	18,000.00
7.1.51	Испорука и уградња - Комплетан једноструки носећи, електрично појачан, изолаторски ланац 35 kV, са штапним комбинованим (силиконским) изолатором 35 kV са појачаном електричном изолацијом, према ТП 2а1, комплет са "U" стременом M16/120kN/80mm за конзолу 100mm и стезаљком за носеће прихватање проводника од алучелика од 48-AL1/8-ST1A до 94-AL1/15-ST1A. Минимално механичко преломно оптерећење опреме изолаторског ланца 70kN.	КОМ	5,000.00	19,000.00
7.1.52	Испорука и уградња - Комплетан двоструки носећи, електрично појачан, изолаторски ланац 35 kV, са штапним комбинованим (силиконским) изолаторима 35 kV са појачаном електричном изолацијом, према ТП 2а1, комплет са "U" стременом M16/120kN/80mm за конзолу 100mm и стезаљком за носеће прихватање проводника од алучелика од 48-AL1/8-ST1A до 94-AL1/15-ST1A. Минимално механичко преломно оптерећење опреме изолаторског ланца 70kN. Уградбена дужина изолаторског ланца је 1130mm.	КОМ	6,500.00	26,500.00
7.1.53	Испорука и уградња - Комплетан једноструки затезни изолаторски ланац 35 kV, са штапним комбинованим (силиконским) изолатором 35 kV, комплет са заставицом и клинастом стезаљком за затезно прихватање проводника од алучелика 94-AL1/15-ST1A. Штапни изолатор и опрема изолаторског ланца према ТП 2а1. Уградбена дужина изолаторског ланца је 895mm.	КОМ	5,500.00	21,500.00

7.1.54	Испорука и уградња - Комплетан једноструки затезни, електрично појачан, изолаторски ланац 35 kV, са штапним комбинованим (силиконским) изолатором 35 kV са појачаном електричном изолацијом, комплет са заставицом и клинастом стезаљком за затезно прихватање проводника од алучелика 94-AL1/15-ST1A. Штапни изолатор и опрема изолаторског ланца према ТП 2а1. Уградбена дужина изолаторског ланца је 895mm.	КОМ	5,500.00	22,500.00
7.1.55	Испорука и уградња - Комплетан двоструки затезни, електрично појачан, изолаторски ланац 35 kV, са штапним комбинованим (силиконским) изолаторима 35 kV са појачаном електричном изолацијом, комплет са заставицом и клинастом стезаљком за затезно прихватање проводника од алучелика 94-AL1/15-ST1A. Штапни изолатори и опрема изолаторског ланца према ТП 2а1. Уградбена дужина изолаторског ланца је 1211mm.	КОМ	8,000.00	36,000.00
7.1.56	Испорука и уградња - Потпорни изолатор за вод без арматуре за прихватање проводника, R 12,5 ET 170 N према SRPS IEC 60720, са анкер завртњом према ТП 2а1.	КОМ	4,000.00	10,000.00
7.1.57	Испорука и уградња - Потпорни изолатор за вод без арматуре за прихватање проводника, R 12,5 ET 170 L према SRPS IEC 60720, са анкер завртњом према ТП 2а1.	КОМ	4,000.00	11,000.00
7.1.58	Испорука и уградња - Комплетан једноструки носећи изолаторски ланац 35 kV, са штапним порцеланским изолатором типа L 100 B 170 N, комплет са заставицом и стезаљком за носеће прихватање проводника од алучелика од 48-AL1/8-ST1A до 94-AL1/15-ST1A. Штапни изолатор и опрема изолаторског ланца према ТП 2а1. Уградбена дужина изолаторског ланца је 765mm.	КОМ	5,000.00	29,000.00
7.1.59	Испорука и уградња - Комплетан једноструки носећи, електрично појачан, изолаторски ланац 35 kV, са штапним порцеланским изолатором типа L 100 B 170 L, комплет са заставицом и стезаљком за носеће прихватање проводника од алучелика од 48-AL1/8-ST1A до 94-AL1/15-ST1A. Штапни изолатор и опрема изолаторског ланца према ТП 2а1. Уградбена дужина изолаторског ланца је 765mm.	КОМ	5,000.00	29,000.00
7.1.60	Испорука и уградња - Комплетан двоструки затезни, електрично појачан, изолаторски ланац 35 kV, са штапним порцеланским изолаторима типа L 100 B 170 L, комплет са заставицом и стезаљком за носеће прихватање проводника од алучелика од 48-AL1/8-ST1A до 94-AL1/15-ST1A. Штапни изолатори и опрема изолаторског ланца према ТП 2а1. Уградбена дужина изолаторског ланца је 891mm.	КОМ	6,500.00	55,500.00
7.1.61	Испорука и уградња - Комплетан једноструки затезни изолаторски ланац 35 kV, са штапним порцеланским изолатором типа L 100 B 170 N, комплет са заставицом и клинастом стезаљком за затезно прихватање проводника од алучелика 94-AL1/15-ST1A. Штапни изолатор и опрема изолаторског ланца према ТП 2а1.	КОМ	5,500.00	29,500.00
7.1.62	Испорука и уградња - Комплетан једноструки затезни, електрично појачан, изолаторски ланац 35 kV, са штапним порцеланским изолатором типа L 100 B 170 L, комплет са заставицом и клинастом стезаљком за затезно прихватање проводника од алучелика 94-AL1/15-ST1A. Штапни изолатор и опрема изолаторског ланца према ТП 2а1.	КОМ	5,500.00	30,500.00
7.1.63	Испорука и уградња - Комплетан двоструки затезни, електрично појачан, изолаторски ланац 35 kV, са штапним порцеланским изолаторима типа L 100 B 170 L, комплет са заставицом и клинастом стезаљком за затезно прихватање проводника од алучелика 94-AL1/15-ST1A. Штапни изолатори и опрема изолаторског ланца према ТП 2а1. Уградбена дужина изолаторског ланца је 1186mm.	КОМ	8,000.00	58,000.00
7.1.64	Набавка и монтажа линијског растављача 12/24 kV, 400 A комплет са полужјем	комплет	37,000.00	80,000.00
7.1.65	Набавка и монтажа линијског растављача 24 kV, 400 A комплет са полужјем	комплет	37,000.00	80,000.00
7.1.66	Набавка, испорука и монтажа вертикалног растављача са приграђеним одводницима пренапона типа R-VOPS 12 kV, 400 A комплет са полужјем	комплет	45,000.00	123,940.00
7.1.67	Набавка, испорука и монтажа растављача за вертикалну монтажу са приграђеним осигурачима типа RO-E12S 12 kV, 400 A комплет са полужјем	комплет	45,000.00	112,500.00
7.1.68	Набавка, испорука и монтажа вертикалног растављача типа LR-E9S 12 kV, 400 A комплет са полужјем	комплет	45,000.00	105,060.00
7.1.69	Набавка, испорука, развлачење и повезивање АЦс ужета	kg	400.00	800.00
7.1.70	Набавка, испорука, развлачење и повезивање слабоизолованог проводника	kg	400.00	2,100.00
7.1.71	Набавка, испорука, развлачење и повезивање Сс ужета са одговарајућом опремом за качење	kg	400.00	500.00
7.1.72	Набавка, испорука и монтажа одводника пренапона ZnO 12 kV 10 kA - силиконско куиште са конзолном и повезивањем уземљења на уземљивач стуба.	комплет	16,440.00	32,880.00
7.1.73	Испорука и полагање FeZn траке 25x4 mm	kg	160.00	300.00
7.1.74	Набавка укрсних комада, са међуплочом и повезивање уземљивача на стуб	ком	210.00	340.00
7.1.75	Набавка материјала и исписивање редних бројева и опоменских ознака на бетонским стубовима	ком	960.00	1,290.00
7.1.76	Набавка, испорука и полагање бакарног ужета пресека 35 или 50 mm2	kg	620.00	1,660.00
7.1.77	Испорука и монтажа Ал стезаљке 25-35/3	ком	1,370.00	1,800.00
7.1.78	Набавка, испорука и монтажа Ал стезаљке 35-50/3	ком	1,370.00	1,800.00
7.1.79	Испорука и монтажа Ал стезаљке 50-70/3	ком	1,370.00	1,800.00
7.1.80	Испорука и монтажа Ал "Унимакс" стезаљке 6-50/2	ком	1,370.00	1,510.00
7.1.81	Набавка, испорука и монтажа Ал завршне стезаљке FZS-AI 25-35	ком	1,370.00	1,800.00
7.1.82	Набавка, испорука и монтажа Ал завршне стезаљке FZS-AI 50-70	ком	1,370.00	1,800.00
7.1.83	Набавка, испорука и монтажа Си – универзалне "УНИМАХ" стезаљке 6-35/2	ком	1,370.00	1,800.00
7.1.84	Набавка, испорука и монтажа Си цевасте папучице 35/12	ком	1,000.00	1,200.00
7.1.85	Набавка, испорука и монтажа Си – цевасте папучице 50/12	ком	1,000.00	1,200.00

7.1.86	Испорука и монтажа струјних мостова (2 ком. струјних стезаљки за AlFe уже са потребном дужином проводника). Обрачунава се по фази	ком	2,800.00	3,600.00
7.1.87	Набавка и монтажа профила за клинове Л савијан 2x2 за конзоле	ком	680.00	1,230.00
7.1.88	Набавка и монтажа профила за клинове Л савијан 3x3 за конзоле	ком	680.00	1,230.00
7.1.89	Набавка и монтажа профила за клинове Л савијан 4x4 за конзоле	ком	680.00	1,230.00
7.1.90	Набавка, испорука, транспорт и уградња АБ ногаре типа ВN4, дужине L=2,6m са обујмицама и стабилизационим плочама.	ком	6,000.00	15,000.00
7.1.91	Набавка, испорука и монтажа савијеног носача изолатора NSV 28E за дрвени стуб	ком	1,200.00	2,200.00
7.1.92	Набавка, испорука и монтажа СН потпорног изолатора Ps-12	ком	1,200.00	2,200.00
7.1.93	Набавка, испорука и монтажа СН потпорног изолатора Ps-17,5	ком	1,500.00	3,200.00
7.1.94	Испорука и уградња носача катодних одводника пренапона 35 kV	ком	7,000.00	26,310.00
7.1.95	Испорука и уградња катодних одводника пренапона Un=35 kV, Uг=45kV, Uc=36kV	ком	3,500.00	17,230.00
7.1.96	Испорука и уградња потпорних изолатора 35 kV са носачима	ком	3,500.00	7,900.00
7.1.97	Челично решеткасти стуб (ЧРС) - испорука, транспорт и подизање стуба	kg	140.00	400.00
	<p>Позиција обухвата производњу, транспорт, монтажу и уградњу челично решеткастог стуба и израду и постављање опоменске таблице и плочице за означавање стуба. Гвоздене конзоле по правилу се монтирају пре подизања стуба. Дозвољава се монтажу гвоздених конзола и на подигнутом стубу. Испоручилац испоручује металну плочицу за означавање стуба, која се монтира на 2m од нивоа терена и садржи следеће податке: произвођач стуба, тип стуба (вршна сила/дужина стуба), година производње, редни број стуба.</p> <p>На висини 2,5m изнад земље поставља се опоменска таблица за упозорење и нумерацију стубова, која се причвршћује са 4 завртња М8. Таблица је емајлирана, беле боје, димензија 230x330mm (шхв), а натписи су црне боје. Челично решеткасти стуб се израђује према пројектној документацији стуба. Материјал за израду челичне конструкције мора бити у складу са важећим СРПС-има. Испоручилац је дужан да на захтев надзорног органа (у оквиру понуђене цене) достави атесте материјала и варова. Стуб мора бити антикорозивно заштићен основном и завршном бојом типа АЛ 500. Обрачун се врши кг израђеног стуба.</p> <p>Позиција обухвата транспорт до градилишта и подизање стуба. Утовар, истовар, транспорт и складиштење стуба мора се изводити са посебном пажњом. Ови радови морају бити организовани тако да се могућност оштећења стуба сведе на минимум.</p>			
7.1.98	Челично решеткасти стуб (ЧРС) - израда темеља	м ³	4,000.00	16,000.00
	<p>Позиција обухвата ископ темељне јаме и одвоз преостале земље на најближу депонију. Темељ је изнад нивоа земље 0,25m. Сувишна земља се одвози на депонију. Темељ се израђује са машински справљеним бетоном за уградњу на лицу места. Позиција подразумева израду оплате од даске дебљине 24mm и уградњу бетона и арматуре према пројекту. Висина стуба изнад земље треба да је према пројекту. Уколико се при извођењу радова покаже да је носивост тла мања поступити по детаљима из Главног пројекта за нижу носивост.</p> <p>Затрпавање темеља вршити у слојевима од по 10cm са набијањем.</p> <p>Уколико се за стуб врши израда заштитног уземљења, неопходно је при изради темеља уградити тврду пластичну цев Ø26,9/20mm за пролаз заштитног уземљења од стуба до земље.</p> <p>Обрачун се врши по m³ уграђеног бетона за темељ.</p>			
7.1.99	Челично решеткасти стуб (ЧРС) - израда и постављање заштитног уземљења	ком	24,000.00	32,000.00
	<p>Позиција обухвата израду заштитног уземљивача и полагање заштитног уземљивача. Заштитно уземљење се изводи од Fe/Zn Ø10mm, поцинковано врућим поступком, положено у облику кружнице око стуба са радијусом од 1m на дубини од 0,7m укупне тежине 7,8kg. За уземљење је потребан ископ земље од 3,36m³. Уземљење се повезује на стуб преко прикључне стезаљке чији је други крај потребно попунити парчетом Fe/Zn Ø10mm.</p> <p>Обрачун се врши по комаду уграђеног уземљења</p>			
7.1.100	Уземљење стуба за водове 35kV са једним прстеном уземљивача	ком	24,000.00	32,000.00
	<p>Позиција обухвата израду уземљивача стуба у виду једног прстена (кружнице), који се поставља на дубину од 0,7m и на удаљење 1,3m од ивице стуба. Као материјал за извођење уземљивача стуба користи се округла челична поцинкована жица пречника 10mm (FeZn Ø10mm). Галванска веза између уземљивача и сабирног земљовода на стубу се остварује преко стезаљке за уземљење („испитна спојница“).</p>			
7.1.101	Уземљење стуба за водове 35kV са два прстена уземљивача	ком	39,000.00	55,000.00
	<p>Позиција обухвата израду уземљивача стуба у виду два прстена (кружнице), где се први прстен поставља на дубину од 0,5m и на удаљење 1,3m од ивице стуба, док се други прстен поставља на дубину од 1m и на удаљење најмање 2,3m од ивице стуба. Као материјал за извођење уземљивача стуба користи се округла челична поцинкована жица пречника 10mm (FeZn Ø10mm). Галванска веза између уземљивача и сабирног земљовода на стубу се остварује преко стезаљке за уземљење („испитна спојница“).</p>			
7.1.102	Набавка и уградњи раставне склопке слично типу LRS 12/630 за 10кV произвођача ИнфоПројект Ваљево или еквивалент, у складу са описом из Прилога 1 - техничком спецификацијом.	ком	40,000.00	550,000.00
7.2	Далековод 10 kV СН СКС 50,70 на бетонским стубовима			
7.2.1	Набавка и монтажа линијског растављача 12/24 kV, 400 A комплет са полужјем	комплет	45,000.00	135,000.00

7.2.2	Набавка и монтажа линијског растављача 24 kV, 400 A. комплет са полужјем	комплет	48,000.00	145,000.00
7.2.3	Испорука и монтажа СН СКС типа ХНЕ48/0-А 3x(1x50)+50 mm2, 10kV	м	400.00	1,800.00
7.2.4	Испорука и монтажа СН СКС типа ХНЕ48/0-А 3x(1x70)+50 mm2, 10kV	м	440.00	2,140.00
7.2.5	Испорука и монтажа СН СКС типа ХНЕ48/0-А 3x(1x50)+50 mm2 20kV	м	400.00	1,800.00
7.2.6	Испорука и монтажа СН СКС типа ХНЕ48/0-А 3x(1x70)+50 mm2 20kV	м	440.00	2,400.00
7.2.7	Испорука и монтажа опреме за двоструко затезно прихватање (угаоно - затезно) СН СКС-а	ком	8,000.00	16,000.00
7.2.8	Испорука и монтажа опреме за једноструко затезно прихватање (затезно) СН СКС	ком	7,000.00	11,500.00
7.2.9	Испорука и монтажа опреме за носеће прихватање СН СКС-а на АБ стубу типа 9/315	ком	6,850.00	12,710.00
7.2.10	Испорука и монтажа опреме за носеће прихватање СН СКС-а на АБ стубу типа 9/1000	ком	6,850.00	13,080.00
7.2.11	Испорука и монтажа кабловске завршице 10kV за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом (ХНЕ, ХНР) за спољашњу монтажу 3x1x25-95mm2, комплет садржи материјал за 3 фазе, 3X17TТME1.95 или еквивалент	комплет	19,860.00	28,860.00
7.2.12	Испорука и монтажа кабловске завршице 20kV за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом (ХНЕ, ХНР) за спољашњу монтажу 3x1x25-70mm2, комплет садржи материјал за 3 фазе, 3X24MONOE1.95 или еквивалент	комплет	19,860.00	29,580.00
7.2.13	Испорука и монтажа кабловске завршице 10kV за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом (ХНЕ, ХНР) за унутрашњу монтажу 3x1x25-95mm2, комплет садржи материјал за 3 фазе, 3X17TТMI1.95 или еквивалент	комплет	19,860.00	28,860.00
7.2.14	Испорука и монтажа кабловске завршице 20kV за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом (ХНЕ, ХНР) за унутрашњу монтажу 3x1x25-70mm2, комплет садржи материјал за 3 фазе, 3X24MONOI1.95 или еквивалент	комплет	19,860.00	29,580.00
7.2.15	Испорука и монтажа опреме за ношење сувих кабловских глава комплет за све три фазе	комплет	7,000.00	12,550.00
7.2.16	Набавка, испорука и монтажа одводника пренапона ZnO 12 kV 10kA - силиконско кућиште са конзолом и повезивањем уземљења на уземљивач стуба.	комплет	6,160.00	13,260.00
7.2.17	Испорука и монтажа ZnO одводника пренапона 24 kV, 10 kA - силиконско кућиште са конзолом и повезивањем уземљења на уземљивач стуба.	комплет	6,160.00	15,490.00
7.2.18	Набавка Испорука и монтажа компресионе наставне спојнице за настављање носећег ужета 50 mm2	ком	1,370.00	2,520.00
7.2.19	Испорука и полагање FeZn траке 25x4 mm	kg	210.00	340.00
7.2.20	Испорука и монтажа укрсног комада са међуплочом и повезивање уземљивача на стуб	ком	210.00	370.00
7.2.21	Набавка материјала и исписивање редних бројева и опоменских ознака на бетонским стубовима	ком	960.00	1,290.00
7.2.22	Испорука и монтажа кабловске спојнице за 10KV екранизоване каблове ХНЕ48/0-А 3x1x25-70mm2, 3X17GТS1.95МС или еквивалент. комплет за три фазе	комплет	34,250.00	60,870.00
7.2.23	Испорука и монтажа кабловске спојнице за 20KV екранизоване каблове ХНЕ48/0-А 3x1x25-70mm2, 3X24GТS1.95МС или еквивалент. комплет за три фазе	комплет	34,250.00	65,570.00
7.3	кабловски вод 10kV, 20kV и 35 kV			
7.3.1	Набавка и полагање кабла 10kV, ХНЕ 49-А 3x70mm2 (полагање у ископан ров, цев, ТС)	м	360.00	1,600.00
7.3.2	Набавка и полагање кабла 10kV, ХНЕ 49-А 1x70mm2 (полагање у ископан ров, цев, ТС)	м	160.00	550.00
7.3.3	Набавка и полагање кабла 10kV, ХНР 48-А 3x150mm2 (полагање у ископан ров, цев, ТС)	м	490.00	2,410.00
7.3.4	Набавка и полагање кабла 10kV, ХНЕ 49-А 1x150mm2 (полагање у ископан ров, цев, ТС)	м	200.00	810.00
7.3.5	Набавка и полагање кабла 10kV, NPO 13-АС, 3x150mm2 (полагање у ископан ров, цев, ТС)	м	620.00	4,950.00
7.3.6	Набавка и полагање кабла 20kV, ХНЕ 49-А 1x150mm2 (полагање у ископан ров, цев, ТС)	м	200.00	900.00
7.3.7	Набавка и полагање кабла 35kV, ХНЕ 49-А 1x150mm2 (полагање у ископан ров, цев, ТС)	м	220.00	1,040.00
7.3.8	Набавка и полагање кабла 35kV, ХНЕ 49-А 1x185mm2 (полагање у ископан ров, цев, ТС)	м	260.00	1,140.00
7.3.9	Набавка и полагање кабла 35kV, ХНЕ 49-А 1x240mm2 (полагање у ископан ров, цев, ТС)	м	300.00	1,260.00
7.3.10	Набавка и полагање кабла 35kV, NPZO 13-АС, 3x150mm2 (полагање у ископан ров, цев, ТС)	м	510.00	5,060.00
7.3.11	Набавка и полагање кабла 10kV, ХНЕ 49-А 3x70mm2 (полагање на стуб или зид са припадајућим прибором за фиксирање и заштиту)	м	640.00	1,880.00
7.3.12	Набавка и полагање кабла 10kV, ХНЕ 49-А 1x70mm2 (полагање на стуб или зид са припадајућим прибором за фиксирање и заштиту)	м	320.00	710.00
7.3.13	Набавка и полагање кабла 10kV, ХНР 48-А 3x150mm2 (полагање на стуб или зид са припадајућим прибором за фиксирање и заштиту)	м	700.00	2,600.00
7.3.14	Набавка и полагање кабла 10kV, ХНЕ 49-А 1x150mm2 (полагање на стуб или зид са припадајућим прибором за фиксирање и заштиту)	м	400.00	1,000.00
7.3.15	Набавка и полагање кабла 10kV, NPO 13-АС, 3x150mm2 (полагање на стуб или зид са припадајућим прибором за фиксирање и заштиту)	м	620.00	4,950.00
7.3.16	Набавка и полагање кабла 20kV, ХНЕ 49-А 1x150mm2 (полагање на стуб или зид са припадајућим прибором за фиксирање и заштиту)	м	400.00	1,100.00
7.3.17	Набавка и полагање кабла 35kV, ХНЕ 49-А 1x150mm2 (полагање на стуб или зид са припадајућим прибором за фиксирање и заштиту)	м	420.00	1,200.00
7.3.18	Набавка и полагање кабла 35kV, ХНЕ 49-А 1x185mm2 (полагање на стуб или зид са припадајућим прибором за фиксирање и заштиту)	м	460.00	1,340.00
7.3.19	Набавка и полагање кабла 35kV, ХНЕ 49-А 1x240mm2 (полагање на стуб или зид са припадајућим прибором за фиксирање и заштиту)	м	500.00	1,460.00
7.3.20	Набавка и полагање кабла 35kV, NPZO 13-АС, 3x150mm2 (полагање у ископан ров, цев, ТС)	м	510.00	5,060.00

7.3.21	Набавка и полагање пластичне упозоравајуће траке	m	10,00	20,00
7.3.22	Набавка и полагање гал штитника	m	20,00	40,00
7.3.23	Набавка материјала, израда и постављање маркера за обележавање трасе кабла	ком	1,370.00	2,470.00
7.3.24	Испорука и монтажа кабловске завршнице 10kV за 3-жилне појасне или екранизоване каблове изоловане папиром (IPO13, NPO13) за унутрашњу монтажу 3x150-240mm ² , L=450mm, 17TTTC13.240-450 или еквивалент	ком	47,950.00	60,030.00
7.3.25	Набавка и монтажа кабловске завршнице 10kV за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом (ХНЕ, ХНР) за спољашњу монтажу 3x1x95-240mm ² , комплет садржи материјал за 3 фазе, 3X17TME1.300 или еквивалент	комплет	41,100.00	51,780.00
7.3.26	Набавка и монтажа кабловске завршнице 10kV за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом (ХНЕ, ХНР) за спољашњу монтажу 3x1x70-150mm ² , комплет садржи материјал за 3 фазе, 3X17TME1.150 или еквивалент	комплет	41,100.00	51,280.00
7.3.27	Набавка и монтажа кабловске завршнице 10kV за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом (ХНЕ, ХНР) за унутрашњу монтажу 3x1x70-150mm ² , комплет садржи материјал за 3 фазе, 3X17TMM1.150 или еквивалент	комплет	39,000.00	46,020.00
7.3.28	Набавка и монтажа кабловске завршнице 20kV за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом (ХНЕ, ХНР) за унутрашњу монтажу 3x1x70-150mm ² , комплет садржи материјал за 3 фазе, 3X24MONO1.240 или еквивалент	комплет	39,000.00	46,930.00
7.3.29	Набавка и монтажа кабловске завршнице 10kV за 3-жилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом (ХНЕ, ХНР) за унутрашњу монтажу 3x25-70mm ² , L=450mm, 17TTM13.95-450 или еквивалент	комплет	39,000.00	52,000.00
7.3.30	Набавка и монтажа кабловске завршнице 10kV за 3-жилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом (ХНЕ, ХНР) за унутрашњу монтажу 3x95-240mm ² , L=450mm, 17TTM13.240-450 еквивалент	комплет	39,000.00	54,340.00
7.3.31	Набавка и монтажа кабловске завршнице 10kV за 3-жилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом (ХНЕ, ХНР) за спољашњу монтажу 3x70-150mm ² , L=450mm, 17TTME3.150-450 или еквивалент	комплет	39,000.00	59,800.00
7.3.32	Набавка и монтажа прелазне 10kV кабловске спојнице за спајање 3- жилних папиром изолованих каблова (IPO13, NPO13) 3x70-120mm ² са 3-жилним пластиком изолованим каблом (ХНЕ, ХНР) 3x70-120mm ² , 17GTM3.3.150МС или еквивалент	сет	25,000.00	70,000.00
7.3.33	Набавка и монтажа прелазне 10kV кабловске спојнице за спајање 3- жилних папиром изолованих каблова (IPO13, NPO13) 3x95-240mm ² са три једножилна пластиком изолована кабла (ХНЕ 49-А) 3x1x95-240mm ² , 17GTM3.1.240МС или еквивалент	сет	30,000.00	80,000.00
7.3.34	Набавка и монтажа прелазне 10kV кабловске спојнице за спајање 3- жилних папиром изолованих каблова (IPO13, NPO13) 3x150-240mm ² са 3-жилним пластиком изолованим каблом (ХНЕ, ХНР) 3x150-240mm ² , 17GTM3.3.240МС или еквивалент	сет	35,000.00	89,000.00
7.3.35	Испорука и монтажа кабловске спојнице за 10kV трожилне каблове изоловане папиром (IPO13, NPO13) 3x150-240mm ² , 17GTS3.240МС или еквивалент	комплет	40,000.00	89,000.00
7.3.36	Испорука и монтажа кабловске спојнице за 10kV екранизоване трожилне каблове изоловане пластичном масом без механичке заштите 3x25-70 mm ² , 17GTS3.95МС или еквивалент	комплет	21,000.00	49,000.00
7.3.37	Испорука и монтажа кабловске спојнице за 10KV екранизоване једножилне каблове изоловане пластичном масом (ХНЕ, ХНР) 3x1x50-150mm ² , 3X17GTS1.150МС или еквивалент, комплет за три фазе	комплет	24,000.00	55,000.00
7.3.38	Испорука и монтажа кабловске спојнице за 10kV екранизоване трожилне каблове изоловане пластичном масом без механичке заштите 3x70-150mm ² , 17GTS3.150МС или еквивалент	комплет	24,000.00	55,000.00
7.3.39	Набавка и монтажа прелазне 20kV кабловске спојнице за спајање 3- жилних папиром изолованих каблова (IPO13, NPO13) са три једножилна пластиком изолована кабла (ХНЕ,ХНР), 3x70-150/3x1x70-150mm ² , 24GTM3.1.150МС или еквивалент	сет	25,000.00	75,000.00
7.3.40	Набавка и монтажа прелазне 20kV кабловске спојнице за спајање 3- жилних папиром изолованих каблова (IPO13, NPO13) 3x95-240mm ² са три једножилна пластиком изолована кабла (ХНЕ 49-А) 3x1x95-240mm ² , 24GTM3.1.240 или еквивалент	сет	30,000.00	90,000.00
7.3.41	Испорука и монтажа кабловске спојнице за 20kV екранизоване једножилне каблове изоловане пластичном масом 3x1x70-150mm ² , 3X24GTS1.150МС или еквивалент, комплет за три фазе	комплет	25,000.00	59,000.00
7.3.42	Испорука и уградња таблеце за обележавање кабл вода са ознаком:типа,пресека,напона,године полагања,број испитног протокола и имена објекта у ком се налази други крај кабла.Таблица се поставља на кабловском завршетку одговарајућим везивањем	ком	900.00	1,300.00
7.3.43	Испорука и уградња екранизованих УГАОНИХ конектора за SF6 20kV гасом изолована постројења, тип А по стандарду EN50181, за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом са проводником 1x95mm ² бакар, 3XK158LR-GAB-95(K)M-11-2+11TL или еквивалент	комплет	25,000.00	60,000.00
7.3.44	Испорука и уградња екранизованих Т конектора за SF6 20kV гасом изолована постројења, тип С по стандарду EN50181, за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом 1x95-240mm ² , 3XK430TB-18-95.240-14-5 или РСТИ-5854 или еквивалент	комплет	25,000.00	75,000.00
7.3.45	Кабловска завршница 35kV за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом (ХНЕ, ХНР) за спољашњу монтажу 3x1x150-240mm ² , комплет садржи материјал за 3 фазе, 3X42TGE1.240ML или еквивалент	комплет	24,000.00	46,200.00
7.3.46	Кабловска завршница 35kV за једножилне екранизоване каблове изоловане пластичном масом (ХНЕ, ХНР) за унутрашњу монтажу 3x1x150-240mm ² , комплет садржи материјал за 3 фазе, 3X42TGI1.240ML или еквивалент	комплет	22,000.00	42,400.00

7.3.47	Прелазна 35kV кабловска спојница за спајање 3-жилних екранизованих каблова изолованих папиром са једним оловним омотачем по фази (IPZO13, NPZO13) 3x70-120mm2, са 3 једножилна екранизована кабла изолована пластичном масом (ХНЕ, ХНР) 3x1x70-120mm2, 42GTM3.1.150МС или еквивалент	комплет	50,000.00	141,200.00
7.3.48	Прелазна 35kV кабловска спојница за спајање 3-жилних екранизованих каблова изолованих папиром са једним оловним омотачем по фази (IPZO13, NPZO13) 3x120-240mm2, са 3 једножилна екранизована кабла изолована пластичном масом (ХНЕ, ХНР) 3x1x120-240mm2, 42GTM3.1.240МС или еквивалент	комплет	65,000.00	183,560.00
7.3.49	Кабловске спојнице за 35kV екранизоване једножилне каблове изоловане пластичном масом (ХНЕ, ХНР) 3x1x120-240mm2, 3X42GTS1.240МС или еквивалент, комплет за три фазе	комплет	42,000.00	103,200.00
7.3.50	Кабловска спојница за 35kV 3-жилне екранизоване каблове изоловане папиром са једним металним омотачем по фази (IPZO13, NPZO13) 3x120-240mm2, са мех. чаурама у комплекту, 42GTC3.240КВМС или еквивалент	сет	75,000.00	214,750.00
7.3.51	Прелазна 35kV кабловска спојница за спајање 3-жилних екранизованих каблова изолованих папиром са једним оловним омотачем по фази (IPZO13, NPZO13) 3x95-150mm2, са 3 једножилна екранизована кабла изолована пластичном масом (ХНЕ, ХНР) 3x1x95-150mm2, 42GTM3.1.240 или еквивалент	сет	80,000.00	193,880.00
7.3.52	Кабловска спојница за 35kV 3-жилне екранизоване каблове изоловане папиром са једним металним омотачем по фази (IPZO13, NPZO13) 3x95-150mm2, 42GTC3.240КВ или еквивалент	сет	75,000.00	212,670.00
7.3.53	Кабловска завршница за 35kV 3-жилне екранизоване каблове изоловане папиром са једним металним омотачем по фази (IPZO13, NPZO13), за унутрашњу монтажу 3x120-185mm2, са прибором за безлемно спајање уземљења, 42TTGIC3.240 или еквивалент	комплет	40,000.00	85,000.00
7.3.54	Кабловска завршница за 35kV 3-жилне екранизоване каблове изоловане папиром са једним металним омотачем по фази (IPZO13, NPZO13), за спољашњу монтажу 3x120-185mm2, са прибором за безлемно спајање уземљења, 42TTGEC3.240 или еквивалент	комплет	40,000.00	95,000.00
7.3.55	Конзола за ношење кабловске завршнице 35kV.	kg	100.00	500.00
7.3.56	Топлоскупљајућа репаратурна кабловска спојница 20,8/36kV (42kV) за репарацију оштећеног дела једножилних екранизованих каблова изолованих пластичном масом у дужини од мин. 320mm, употребом једне универзалне механичке спојне чауре са завртњима са кидајућом главом одговарајуће дужине (без уметања кабла на месту репарације). Опсег примене: 70-240 mm2, слична типу 3X42GTSR1.240МС или еквивалент, комплет за три фазе	комплет	80,000.00	264,000.00
7.3.57	Смарт адаптер за напонска мерења на трансформаторима до 24kV, за прикључак на проводни изолатор типа А, 250А, према стандарду EN 50180 и 50181	комада	35,000.00	175,000.00
8	ОПТИЧКИ РАДОВИ			
8.1	Оптички вод са 48 влакана на постојећим бетонским стубовима			
8.1.1	Набавка, транспорт и монтажа неметалног оптичког ADSS кабл капацитета 48 оптичких влакана TOSM 03 (04) ((4x6)x1lx0.4x3.5 +(4x6)x1lx0.35x5) CMAN (G.652D+G.655) CMAN или одговарајуће, за распоне до 150m	м	150.00	970.00
8.1.2	Испорука и монтажа опреме за двоструко затезно прихватање (угаоно - затезно) оптичког кабла	ком	2,080.00	5,330.00
8.1.3	Испорука и монтажа опреме за једноструко затезно прихватање (затезно) оптичког кабла	ком	1,670.00	3,860.00
8.1.4	Испорука и монтажа опреме за носеће прихватање оптичког кабла	ком	1,670.00	3,180.00
8.1.5	Испорука и монтажа рачвасте оптичке спојнице за АДСС од 48 моноmodalних оптичких влакана	ком	32,190.00	53,700.00
8.1.6	Испорука и монтажа 19" patch панела за 24 влакана	ком	32,000.00	78,800.00
8.2	Подземни оптички кабл са 12 влакана			
8.2.1	Набавка и полагање пластичне цеви на прелазу улица	м	210.00	410.00
8.2.2	Набавка и полагање пластичне цеви ПЕ цеви Ø40mm	м	140.00	220.00
8.2.3	Набавка, транспорт и полагање подземног оптичког кабла са 48 влакана типа TOSM 03 (04) ((4x6)x1lx0.4x3.5 +(4x6)x1lx0.35x5) CMAN (G.652D+G.655) CMAN на принципу удубавања (тисго кабл)	м	190.00	430.00
8.2.4	"Halogen free" цев за полагање кабла у трафо-станицу	м	150.00	300.00
8.2.5	Набавка и полагање пластичне упозоравајуће траке	м	10.00	20.00
8.2.6	Набавка и монтажа оптичке спојнице	ком	16,670.00	47,280.00
8.2.7	Испорука и монтажа завршне оптичке кутије (ЗОК) од 24 влакана	ком	32,000.00	73,600.00
9	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ			
9.1	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ			
9.1.1	Ручно откопавање земље у широком откопу	м3	2,400.00	2,400.00
9.1.2	Машинско откопавање земље у широком откопу	м3	640.00	640.00
9.1.3	Откопавање хумуса, дебљине 10-30 cm	м2	640.00	640.00
9.1.4	Машинско откопавање хумуса, дебљине веће од 30 cm	м3	640.00	640.00
9.1.5	Ручно откопавање земље II категорије, за темеље објеката или кабловске ровове, дубине 0-2 m	м3	2,300.00	2,300.00
9.1.6	Ручно откопавање земље III категорије, за темеље објеката или кабловске ровове, дубине 0-2 m	м3	2,400.00	2,400.00
9.1.7	Ручно откопавање земље IV категорије, за темеље објеката или кабловске ровове, дубине 0-2 m	м3	2,800.00	2,800.00
9.1.8	Ручно откопавање земље II категорије, за темеље објеката или кабловске ровове, дубине преко 2 m	м3	2,500.00	2,500.00
9.1.9	Ручно откопавање земље III категорије, за темеље објеката или кабловске ровове, дубине преко 2 m	м3	2,600.00	2,600.00
9.1.10	Ручно откопавање земље IV категорије, за темеље објеката или кабловске ровове, дубине преко 2 m	м3	3,200.00	3,200.00
9.1.11	Ручно откопавање земље II категорије, за темеље бетонских стубова 10 и 1 kV (темеље самци), дубине 0 -2 m	м3	2,300.00	2,300.00

9.1.12	Ручно откопавање земље III категорије, за темеље бетонских стубова 10 и 1 kV (темељи самци), дубине 0-2 m	m3	2,400.00	2,400.00
9.1.13	Ручно откопавање земље IV категорије, за темеље бетонских стубова 10 и 1 kV (темељи самци), дубине 0-2 m	m3	2,800.00	2,800.00
9.1.14	Ручно откопавање земље II категорије, за темеље бетонских стубова 10 и 1 kV (темељи самци), дубине преко 2 m	m3	2,500.00	2,500.00
9.1.15	Ручно откопавање земље III категорије, за темеље бетонских стубова 10 и 1 kV (темељи самци), дубине преко 2 m	m3	2,600.00	2,600.00
9.1.16	Ручно откопавање земље IV категорије, за темеље бетонских стубова 10 и 1 kV (темељи самци), дубине преко 2 m	m3	3,200.00	3,200.00
9.1.17	Ручно откопавање земље II категорије, за темеље бетонских стубова 10 и 1 kV (темељи самци), за бетонске шахтове кабловске канализације и сл. димензија већих од 2x2 m	m3	2,300.00	2,300.00
9.1.18	Ручно откопавање земље III категорије, за темеље бетонских стубова 10 и 1 kV (темељи самци), за бетонске шахтове кабловске канализације и сл. димензија већих од 2x2 m	m3	2,400.00	2,400.00
9.1.19	Ручно откопавање земље IV категорије, за темеље бетонских стубова 10 и 1 kV (темељи самци), за бетонске шахтове кабловске канализације и сл. димензија већих од 2x2m	m3	2,800.00	2,800.00
9.1.20	Машински ископ земље свих категорија, за темеље објеката или кабловске ровове, за темеље самце свих димензија, за стубове надземних водова	m3	1,700.00	1,700.00
9.1.21	Машинско разбијање стене и камена. Обрачун се врши по запремини разбијеном материјала у природном стању. Ценом обухватити и утовар и одвоз разбијеног камена на депонију. За утовар и одвоз материјала коефицијент привременог повећања запремине обухватити понуђеном јединичном ценом, односно запремина стене у природном стању једнака је запремини која се товари и одвози.	m3	15,000.00	15,000.00
9.1.22	Ручно разбијање стене и камена. Обрачун се врши по запремини разбијеном материјала у природном стању. Позиција обухвата све активности и опис радова из ГН-200, у табели особина земљишта Ценом обухватити и утовар и одвоз разбијеног камена на депонију. За утовар и одвоз материјала коефицијент привременог повећања запремине обухватити понуђеном јединичном ценом, односно запремина стене у природном стању једнака је запремини која се товари и одвози.	m3	25,000.00	25,000.00
9.1.23	Ручно Насапање земље из ископа у слојевима до 30cm дебљине (ровови, око темеља итд), категорије земље I-IV	m3	490.00	490.00
9.1.24	Ручно или машинско збијање земље, песка, шљунка или туцаника у слојевима од 10 - 20 cm. Обрачун изведене количине је у збијеном стању.	m3	830.00	830.00
9.1.25	Ручно планирање земље – равна или коса површина, категорије земље I-IV	m2	120.00	120.00
9.1.26	Набавка, испорука и транспорт и ручно убацивање и разастирање шљунка – без збијања	m3	1,800.00	3,950.00
9.1.27	Набавка, испорука и транспорт и ручно убацивање и разастирање песка – без збијања	m3	1,800.00	3,600.00
9.1.28	Набавка, испорука и транспорт и ручно убацивање и разастирање туцаника или иберлауфа – без збијања	m3	2,000.00	4,300.00
9.1.29	Набавка, испорука и транспорт и ручно убацивање и разастирање шљунка, са машинским збијањем. Обрачун изведене количине је у збијеном стању. - дебљина слоја од 10 - 20 cm.	m3	2,630.00	4,780.00
9.1.30	Набавка, испорука и транспорт и ручно убацивање и разастирање песка, са машинским збијањем. Обрачун изведене количине је у збијеном стању. - дебљина слоја од 10 - 20 cm.	m3	2,630.00	4,430.00
9.1.31	Набавка, испорука и транспорт и ручно убацивање и разастирање туцаника или иберлауфа са машинским збијањем. Обрачун изведене количине је у збијеном стању. - дебљина слоја од 10 - 20 cm.	m3	2,830.00	5,100.00
9.1.32	Набавка, испорука и транспорт и ручно убацивање СИТНОЗРНАСТЕ земље (ТИЊЕ) из позајмишта, и разастирање. Дебљина слојева 10-30cm. Обрачун изведене количине је у збијеном стању.	m3	1,200.00	2,000.00
9.1.33	Разастирање материјала у слојевима до 30cm	m3	400.00	400.00
9.1.34	Израда одводних земљаних јаркова и ригола	m3	1,500.00	1,500.00
9.1.35	Набавка, испорука и транспорт и постављање пуне опеке на кант, између каблова у рову	m	30.00	90.00
9.1.36	Крчење шибља	m2	210.00	210.00
9.1.37	Сечење грања. Обрачун је по стаблу.	ком	600.00	600.00
9.1.38	Сечење дрвећа моторном тестером, са кресањем грана и остављањем на страну. Обрачун по стаблу.	ком	2,300.00	2,300.00
9.1.39	Ручно чупање и вађење пањева	ком	3,200.00	3,200.00
9.1.40	Машинско чупање и вађење пањева	ком	1,500.00	1,500.00
9.1.41	Утовар земље, песка, шљунка, туцаника, шута и осталог материјала у моторно возило	m3	500.00	500.00
9.1.42	Ручни утовар и превоз ручним количима материјала, на даљину до 50m	m3	1,600.00	1,600.00
9.1.43	Ручни превоз ручним количима материјала, на даљину преко 50m, за сваких додатних 10m	m3	500.00	500.00
9.1.44	Чишћење обршене земље	m3	500.00	500.00
9.1.45	Набавка, испорука и транспорт материјала и израда прилазног пута од помљеног камена или туцаника, са земљаним радовима на припреми подлоге	m2	800.00	1,300.00
9.1.46	Машинско подбушивање "кртицом" испод пута за израду кабловских прелаза, са припремом места за постављање "кртице". Ценом обухватити и све ископе, затрпавање и планирање терена и одвоз вишка земље. - ø 110 mm	m	2,400.00	2,700.00
9.1.47	Машинско подбушивање "кртицом" испод пута за израду кабловских прелаза, са припремом места за постављање "кртице". Ценом обухватити и све ископе, затрпавање и планирање терена и одвоз вишка земље. - ø 160 mm	m	3,700.00	4,000.00
9.1.48	Хидраулично утискивање испод пута за израду кабловских прелаза, са припремом места за постављање опреме Ценом обухватити и све ископе, затрпавање и планирање терена и одвоз вишка земље. - ø 110 mm	m	4,500.00	5,100.00

9.1.49	Хидраулично утискивање испод пута за израду кабловских прелаза, са припремом места за постављање опреме Ценом обухватити и све ископе, затрпавање и планирање терена и одвоз вишка земље. - ø 160 mm	m	5,500.00	6,100.00
9.1.50	Хидраулично утискивање испод пута за израду кабловских прелаза, са припремом места за постављање опреме Ценом обухватити и све ископе, затрпавање и планирање терена и одвоз вишка земље. - ø 400 mm	m	55,000.00	55,600.00
9.1.51	Пребацивање ископане земље лопатом на 2-3 m, категорије земље I-IV	m ³	400.00	400.00
9.1.52	Израда приступног пута до МБТС, ПДТС и СТС 10/0,4 kV за прилаз станици ради одржавања трансформаторских станица. Приступни пут треба да је ширине 3,0 m, носивости најмање 5 t, са нагибом до 12%. Ценом је обухваћена Набавка, испорука и транспорт и уградња свог материјала. Пут израдити на слоју шљунка дебљине 15 cm и са завршном коловозном конструкцијом од бетона МБ 30 дебљине 15 cm. На приступним путевима дужим од 10 m радити попречне спојнице у бетонском делу коловозне конструкције. Претходно извршити потребна уклапања, нивелацију и планирање терена. У цену улази скидање слоја хумуса или земље категорија I-IV, збијање подтла и шљунчаног тампона, израда бетонског коловоза са или без спојница. Одвоз земље од ископа плаћаће се посебном позицијом у поглављу VI – Грађевински радови	m	8,000.00	16,500.00
9.1.53	Машинско бушење земље за јаму стуба пречника ø 40 cm, дубине 1,6 m у земљишту I-III категорије	ком	4,000.00	4,000.00
9.1.54	Машинско бушење земље за јаму стуба пречника ø 40 cm, дубине 2 m у земљишту I-III категорије	ком	4,500.00	4,500.00
9.2	БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ			
9.2.1	Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, за израду подних плоча, МБ 15, дебљина 10 cm	m ²	720.00	1,420.00
9.2.2	Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, за израду подних плоча, МБ 15, дебљина 15 cm	m ²	1,140.00	2,090.00
9.2.3	Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, за израду подних плоча, МБ 15, дебљина 20 cm	m ²	1,500.00	2,900.00
9.2.4	Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, за неармиране бетонске подне плоче, МБ 20, дебљина 10 cm	m ²	720.00	1,420.00
9.2.5	Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, за неармиране бетонске подне плоче, МБ 20, дебљина 15 cm	m ²	1,140.00	2,090.00
9.2.6	Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, за неармиране бетонске подне плоче, МБ 20, дебљина 20 cm	m ²	1,500.00	2,900.00
9.2.7	Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, за неармиране бетонске подне плоче, МБ 30, дебљина 10 cm	m ²	720.00	1,520.00
9.2.8	Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, за неармиране бетонске подне плоче, МБ 30, дебљина 15 cm	m ²	1,140.00	2,340.00
9.2.9	Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, за неармиране бетонске подне плоче, МБ 30, дебљина 20 cm	m ²	1,500.00	3,100.00
9.2.10	Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, за армирано-бетонске подне плоче, МБ 20, дебљина 10 cm	m ²	1,080.00	2,080.00
9.2.11	Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, за армирано-бетонске подне плоче, МБ 20, дебљина 15 cm	m ²	1,620.00	3,120.00
9.2.12	Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, за армирано-бетонске подне плоче, МБ 20, дебљина 20 cm	m ²	2,148.00	4,148.00
9.2.13	Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, за армирано-бетонске подне плоче, МБ 30, дебљина 10 cm	m ²	1,080.00	2,280.00
9.2.14	Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, за армирано-бетонске подне плоче, МБ 30, дебљина 15 cm	m ²	1,620.00	3,420.00
9.2.15	Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, за армирано-бетонске подне плоче, МБ 30, дебљина 20 cm	m ²	2,148.00	4,548.00
9.2.16	Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, за израду коловозне конструкције, МБ 30, дебљина 15 cm	m ²	1,248.00	2,448.00
9.2.17	Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, за израду коловозне конструкције, МБ 30, дебљина 20 cm	m ²	1,620.00	3,220.00
9.2.18	Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, за израду коловозне конструкције, МБ 40, дебљина 15 cm	m ²	1,248.00	2,648.00
9.2.19	Набавка, Испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, за израду коловозне конструкције, МБ 40, дебљина 20 cm	m ²	1,620.00	3,420.00
9.2.20	Израда привидних спојница у коловозној конструкцији интерних саобраћајница	m	2,900.00	2,900.00
9.2.21	Израда правих дилатационих спојница у коловозној конструкцији интерних саобраћајница. У цену је урачуната израда Набавка материјала елемената спојница и њихов, Испорука и транспорт и уградња.	m	1,800.00	1,800.00
9.2.22	Набавка, испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, МБ 20. У цену је урачуната Израда, испорука и транспорт, монтажа и демонтажа потребне оплате и нега бетона.	m ³	8,340.00	17,565.00
9.2.23	Набавка, испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, МБ 30. У цену је урачуната Израда, испорука и транспорт, монтажа и демонтажа потребне оплате и нега бетона.	m ³	8,340.00	19,090.00
9.2.24	Набавка, испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, МБ 40. У цену је урачуната Израда, испорука и транспорт, монтажа и демонтажа потребне оплате и нега бетона.	m ³	9,456.00	21,456.00
9.2.25	Додатак адитива у бетон - Набавка, испорука и транспорт и уградња - за водонепропусност. По м ³ уграђеног бетона.	m ³	3,000.00	3,000.00

9.2.26	Додатак адитива у бетон - Набавка, испорука и транспорт и уградња - за отпорност на мраз. По м3 уграђеног бетона.	m3	3,000.00	3,000.00
9.2.27	Набавка, испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, за армирано-бетонске плоче, МБ 20. У цену је урачуната и Набавка, израда, испорука и транспорт, монтажа и демонтажа потребне оплате и подупирачи и нега бетона.	m2	1,620.00	2,920.00
9.2.28	Набавка, испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, за армирано-бетонске плоче, МБ 30. У цену је урачуната и Набавка, израда, испорука и транспорт, монтажа и демонтажа потребне оплате и подупирачи и нега бетона.	m2	1,680.00	3,292.50
9.2.29	Набавка, испорука и транспорт и уградња префабрикованих бетонских цеви од водонепропусног бетона, Ø 2000 mm, за израду јама за уље са свим пратећим радњама на монолитизацији спојева и обраде спојева водонепропусним материјалима.	m	17,400.00	27,400.00
9.2.30	Набавка, испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, за армирано-бетонске стубове, греде и серклаже, МБ 30. У цену је урачуната и набавка, израда, испорука и транспорт, монтажа и демонтажа потребне оплате и нега бетона.	m3	8,000.00	18,750.00
9.2.31	Набавка, испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, за темеље НВ 10 и 1 kV, са формирањем темељне чашице стуба. - МБ 20. У цену је урачуната израда, испорука и транспорт, монтажа и демонтажа потребне оплате, или префабрикованих бетонских цеви као оплате за формирање темељне чашице.	m3	8,000.00	18,000.00
9.2.32	Набавка, испорука и транспорт из фабрике бетона и машинска уградња бетона, за темеље НВ 10 и 1 kV, са формирањем темељне чашице стуба. - МБ 30. У цену је урачуната израда, испорука и транспорт, монтажа и демонтажа потребне оплате, или префабрикованих бетонских цеви као оплате за формирање темељне чашице.	m3	8,000.00	19,000.00
9.2.33	Набавка, испорука и транспорт материјала, ручна израда на лицу места и уградња "мршаваг бетона" МБ 15	m3	8,280.00	17,280.00
9.2.34	Набавка, испорука и транспорт материјала, машинска израда мешалицом на лицу места и машинска уградња бетона МБ 20	m3	8,280.00	17,280.00
9.2.35	Испорука и транспорт материјала, израда, монтажа и демонтажа дашчане оплате за шахтове, темеље и слично	m2	2,230.00	3,500.00
9.2.36	Набавка, испорука и транспорт из фабрике бетона и уградња бетона на изради бетонских тротоара, МБ 30. Дебљина бетона d=10 cm - Са израдом фуга и заливањем битуменом.	m2	3,840.00	4,915.00
9.2.37	Набавка, испорука и транспорт из фабрике бетона и уградња бетона на изради бетонских тротоара, МБ 30. Дебљина бетона d=10 cm - Без израде фуга.	m2	3,600.00	4,675.00
9.2.38	Набавка, испорука и транспорт, израда и монтажа бетонске арматуре	kg	100.00	200.00
9.2.39	Набавка, испорука и транспорт, монтажа и демонтажа фасадне, цевасте скеле	m2	870.00	2,870.00
9.2.40	Набавка, испорука и транспорт, израда и монтажа металних пењалица за шахтове	ком	1,000.00	2,000.00
9.2.41	Набавка, испорука, транспорт и уградња готових префабрикованих бетонских каналица дужине до d=1,0m (уколико се користе готови "У" елементи онда је потребно елемент поставити на слој "мршаваг бетона" дебљине 10 cm. ø110	ком	2,500.00	5,500.00
9.2.42	Набавка, испорука, транспорт и уградња готових префабрикованих бетонских каналица дужине до d=1,0m (уколико се користе готови "У" елементи онда је потребно елемент поставити на слој "мршаваг бетона" дебљине 10 cm. ø 160	ком	3,000.00	6,500.00
9.2.43	Набавка, испорука, транспорт и уградња готових префабрикованих бетонских каналица дужине до d=1,0m (уколико се користе готови "У" елементи онда је потребно елемент поставити на слој "мршаваг бетона" дебљине 10 cm. ø 200	ком	3,500.00	7,500.00
9.3	ЗИДАРСКИ И МОЛЕРСКИ-ФАРБАРСКИ РАДОВИ			
9.3.1	Набавка, испорука и транспорт материјала и зидање зидова пуном опеком, у продужном малтеру - дебљина 7 cm	m2	4,200.00	7,200.00
9.3.2	Набавка, испорука и транспорт материјала и зидање зидова пуном опеком, у продужном малтеру - дебљина 12 cm	m2	5,040.00	11,040.00
9.3.3	Набавка, испорука и транспорт материјала и зидање зидова пуном опеком, у продужном малтеру - дебљина 25 cm	m3	9,000.00	18,000.00
9.3.4	Набавка, испорука и транспорт материјала и зидање зидова шупљим блоковима, у продужном малтеру - дебљина 19 cm	m2	5,040.00	11,040.00
9.3.5	Набавка, испорука и транспорт материјала и зидање зидова шупљим блоковима, у продужном малтеру - дебљина 25 cm	m3	9,000.00	18,000.00
9.3.6	Набавка, испорука и транспорт материјала и зидање бетонским блоковима, у продужном малтеру	m2	4,000.00	10,000.00
9.3.7	Набавка, испорука и транспорт материјала, израда и малтерисање, продужним малтером - Зидови	m2	800.00	2,300.00
9.3.8	Набавка, испорука и транспорт материјала, израда и малтерисање, продужним малтером - Плафони	m2	900.00	2,400.00
9.3.9	Набавка, испорука и транспорт материјала и израда цементне кошуљице, пердашено - дебљине 2 cm	m2	500.00	1,500.00
9.3.10	Набавка, испорука и транспорт материјала и израда цементне кошуљице, пердашено - дебљине 3 cm	m2	500.00	1,500.00
9.3.11	Набавка, испорука и транспорт и монтажа рабиц мреже или мрежасте арматуре у под од цементне кошуљице	m2	420.00	840.00
9.3.12	Набавка, испорука и транспорт материјала и фарбање унутрашњих зидова ТС, дисперзионом бојом, са претходном припремом зидова	m2	200.00	400.00
9.3.13	Набавка, испорука и транспорт материјала и фарбање спољашњих-фасадних зидова ТС, дисперзионом бојом, са претходном припремом зидова	m2	200.00	400.00
9.3.14	Набавка, испорука и транспорт материјала и фарбање свих врста металне ограде (платна са стубићима) основном и завршном бојом. Цена обухвата и припрему површина које се фарбају	m2	870.00	1,170.00

9.3.15	Набавка, испорука и транспорт материјала и монтажа противпожарних облога канала и противпожарних, ватроотпорних плоча (ридурут или слично), ватроотпорности E=120 мин, у подземним просторијама, гаражама, са монтажом металних носача ПП облоге (подконструкција).	m ²	3,000.00	10,000.00
	Монтажа је на зиду или плафону. Цена обухвата испорука и транспорт и уградњу металне подконструкције и ватроотпорних плоча-облоге, са бандажирањем спојева и обрадом ивица. кабловски регали нису обухваћени овом позицијом, већ у електромонтажним радовима. Плаћање према развијеној површини ватроотпорне облоге. Напомена: Уколико је потребно ватроотпорне плоче стављати двоструко због постизања ватроотпорности, у јединичну цену треба калкулисати стварни утрошак материјала према развијеној површини ватроотпорне облоге.			
9.4	РАДОВИ НА РУШЕЊУ И ПОПРАВКАМА			
9.4.1	Машинско разбијање армирано бетонског коловоза дебљина до 10 цм	m ²	2,856.00	2,856.00
9.4.2	Машинско разбијање армирано бетонског коловоза дебљина до 20 цм	m ²	5,640.00	5,640.00
9.4.3	Ручно разбијање неармираног бетонског коловоза дебљина до 10 цм	m ²	2,280.00	2,280.00
9.4.4	Ручно разбијање неармираног бетонског коловоза дебљина до 20 цм	m ²	4,560.00	4,560.00
9.4.5	Машинско разбијање бетонског коловоза, дебљине преко 20 цм Армирани бетон	m ³	28,800.00	28,800.00
9.4.6	Машинско разбијање бетонског коловоза, дебљине преко 20 цм Неармирани бетон	m ³	16,800.00	16,800.00
9.4.7	Ручно разбијање бетонског коловоза, дебљине преко 20 цм Армирани бетон	m ³	47,520.00	47,520.00
9.4.8	Ручно разбијање бетонског коловоза, дебљине преко 20 цм Неармирани бетон	m ³	23,520.00	23,520.00
9.4.9	Машинско разбијање асфалта коловоза и тротоара дебљина до 5 цм	m ²	2,500.00	2,500.00
9.4.10	Машинско разбијање асфалта коловоза и тротоара дебљина до 15 цм	m ²	3,000.00	3,000.00
9.4.11	Ручно разбијање асфалта коловоза и тротоара дебљина до 5 цм	m ²	2,700.00	2,700.00
9.4.12	Ручно разбијање асфалта коловоза и тротоара дебљина до 15 цм	m ²	3,200.00	3,200.00
9.4.13	Машинско сечење асфалта коловоза и тротоара дебљина до 5 цм	m	480.00	480.00
9.4.14	Машинско сечење асфалта коловоза и тротоара дебљина до 15 цм	m	780.00	780.00
9.4.15	Машинско сечење бетона тротоара и коловоза дебљина до 10 цм	m	648.00	648.00
9.4.16	Машинско сечење бетона тротоара и коловоза дебљина до 20 цм	m	910.00	910.00
9.4.17	Машинско разбијање бетонских конструкција "Мршави" бетон	m ³	17,220.00	17,220.00
9.4.18	Машинско разбијање бетонских конструкција Зидови и постоља од неармираног бетона	m ³	17,220.00	17,220.00
9.4.19	Машинско разбијање бетонских конструкција Зидови и постоља од армираног бетона	m ³	29,040.00	29,040.00
9.4.20	Машинско разбијање бетонских конструкција Стубови и греде од армираног бетона	m ³	28,800.00	28,800.00
9.4.21	Ручно разбијање бетонских конструкција "Мршави" бетон	m ³	23,400.00	23,400.00
9.4.22	Ручно разбијање бетонских конструкција Зидови и постоља од неармираног бетона	m ³	23,400.00	23,400.00
9.4.23	Ручно разбијање бетонских конструкција Зидови и постоља од армираног бетона	m ³	47,520.00	47,520.00
9.4.24	Ручно разбијање бетонских конструкција Стубови и греде од армираног бетона	m ³	47,040.00	47,040.00
9.4.25	Машинско разбијање неармираних бетонских подова и тротоара дебљине 10 цм	m ²	2,500.00	2,500.00
9.4.26	Машинско разбијање неармираних бетонских подова и тротоара дебљине 10-20 цм	m ²	3,480.00	3,480.00
9.4.27	Машинско разбијање армираних бетонских подова и тротоара дебљине 10 цм	m ²	2,856.00	2,856.00
9.4.28	Машинско разбијање армираних бетонских подова и тротоара дебљине 10-20 цм	m ²	5,760.00	5,760.00
9.4.29	Ручно разбијање неармираних бетонских подова и тротоара дебљине 10 цм	m ²	2,600.00	2,600.00
9.4.30	Ручно разбијање неармираних бетонских подова и тротоара дебљине 10-20 цм	m ²	4,680.00	4,680.00
9.4.31	Ручно разбијање армираних бетонских подова и тротоара дебљине 10 цм	m ²	4,680.00	4,680.00
9.4.32	Ручно разбијање армираних бетонских подова и тротоара дебљине 10-20 цм	m ²	9,000.00	9,000.00
9.4.33	Ручно рушење зидова од неармираног бетона, до МБ30 дебљине до 10 цм	m ²	3,960.00	3,960.00
9.4.34	Ручно рушење зидова од неармираног бетона, до МБ30 дебљине 10-20 цм	m ²	4,125.00	4,125.00
9.4.35	Машинско рушење зидова од неармираног бетона, до МБ30 дебљине до 10 цм	m ²	3,465.00	3,465.00
9.4.36	Машинско рушење зидова од неармираног бетона, до МБ30 дебљине 10-20 цм	m ²	3,630.00	3,630.00
9.4.37	Ручно рушење зидова од армираног бетона, до МБ30 дебљине до 10 цм	m ²	3,850.00	3,850.00
9.4.38	Ручно рушење зидова од армираног бетона, до МБ30 дебљине 10-20 цм	m ²	4,200.00	4,200.00
9.4.39	Машинско рушење зидова од армираног бетона, до МБ30 дебљине до 10 цм	m ²	3,795.00	3,795.00
9.4.40	Машинско рушење зидова од армираног бетона, до МБ30 дебљине 10-20 цм	m ²	3,960.00	3,960.00
9.4.41	Машинско пробијање отвора у зиду од пуне опеке, дебљине 12 цм, од 15x15 цм до 40x40 цм	ком	1,000.00	1,000.00
9.4.42	Ручно пробијање отвора у зиду од пуне опеке, дебљине 12 цм, од 15x15 цм до 40x40 цм	ком	1,000.00	1,000.00
9.4.43	Машинско пробијање отвора у зиду и плафону од армираног бетона, дебљине до 20 цм, од 15x15 цм до 40x40 цм	ком	2,520.00	2,520.00
9.4.44	Ручно пробијање отвора у зиду и плафону од армираног бетона, дебљине до 20 цм, од 15x15 цм до 40x40 цм	ком	2,520.00	2,520.00
9.4.45	Машинско пробијање отвора у зиду од пуне опеке, дебљине 25 цм, од 15x15 цм до 40x40 цм	ком	816.00	816.00
9.4.46	Ручно пробијање отвора у зиду од пуне опеке, дебљине 25 цм, од 15x15 цм до 40x40 цм	ком	1,000.00	1,000.00
9.4.47	Ручно рушење зидова од пуне опеке, у продужном малтеру дебљине 7 цм	m ²	2,400.00	2,400.00
9.4.48	Ручно рушење зидова од пуне опеке, у продужном малтеру дебљине 12 цм	m ²	2,520.00	2,520.00
9.4.49	Ручно рушење зидова од пуне опеке, у продужном малтеру дебљине 25 цм и више	m ³	15,800.00	15,800.00
9.4.50	Ручно обијање малтера, Кречни или продужени	m ²	492.00	492.00
9.4.51	Ручно обијање малтера, Цементни	m ²	504.00	504.00

9.4.52	Машинско разбијање бетонских армираних плоча међупратних конструкција, горњих плоча шахтова и сл. дебљине до 12 цм	м ²	3,444.00	3,444.00
9.4.53	Машинско разбијање бетонских армираних плоча међупратних конструкција, горњих плоча шахтова и сл. дебљине до 20 цм	м ²	5,640.00	5,640.00
9.4.54	Ручно разбијање бетонских армираних плоча међупратних конструкција, горњих плоча шахтова и сл. дебљине до 12 цм.	м ²	6,888.00	6,888.00
9.4.55	Ручно разбијање бетонских армираних плоча међупратних конструкција, горњих плоча шахтова и сл. дебљине до 20 цм	м ²	11,280.00	11,280.00
9.4.56	Машинско сечење бетонских армираних плоча међупратних конструкција, зидова и сл. дебљине до 12 цм	м	924.00	924.00
9.4.57	Машинско сечење бетонских армираних плоча међупратних конструкција, зидова и сл. дебљине до 20 цм	м	1,116.00	1,116.00
9.4.58	Машинско сечење бетонских неармираних плоча међупратних конструкција, зидова и сл. дебљине до 12 цм	м	864.00	864.00
9.4.59	Машинско сечење бетонских неармираних плоча међупратних конструкција, зидова и сл. дебљине до 20 цм	м	888.00	888.00
9.4.60	Машинско бушење отвора у армирано бетонској конструкцији (подови, зидови...) вађењем кернова; дебљина конструкције од 10 цм до 30 цм, од Ф 100 мм до Ф 200 мм	ком	2,000.00	2,000.00
9.4.61	Набавка, испорука и уградња асфалта у слојевима за коловоз, дебљина слоја 8 см	м ²	4,000.00	4,000.00
9.4.62	Набавка, испорука и уградња асфалта у слојевима за коловоз, дебљина слоја 5 см	м ²	3,500.00	3,500.00
9.4.63	Набавка, испорука и уградња асфалта у слојевима за тротоар или бициклистичку стазу, дебљина слоја 3 см	м ²	3,000.00	3,000.00
9.5	РАЗНИ РАДОВИ			
9.5.1	Црпљење воде, моторном пумпом	час	3,200.00	3,200.00
9.5.2	Испорука и транспорт вишка земље и шута на депонију, удаљену до 15 км	м ³	1,600.00	1,600.00
9.5.3	Набавка, Испорука и транспорт и уградња ПВЦ цеви јувидур Ø 50	м	136.00	316.00
9.5.4	Набавка, Испорука и транспорт и уградња ПВЦ цеви јувидур Ø 75	м	210.00	410.00
9.5.5	Набавка, Испорука и транспорт и уградња ПВЦ цеви јувидур Ø 110	м	230.00	510.00
9.5.6	Набавка, Испорука и транспорт и уградња ПВЦ цеви јувидур Ø 160	м	250.00	550.00
9.5.7	Набавка, Испорука и транспорт и уградња ПВЦ цеви јувидур Ø 200	м	400.00	750.00
9.5.8	Набавка, Испорука и транспорт материјала, израда и монтажа дрвене подграде и разупирање ровова ширине до 2,0 м, дубине 0-2 м и демонтажа са одвожењем са градилишта	м ²	1,740.00	1,740.00
9.5.9	Набавка, Испорука и транспорт материјала, израда и монтажа дрвене подграде и разупирање ровова ширине до 2,0 м, дубине 2-4 м и демонтажа са одвожењем са градилишта	м ²	1,860.00	1,860.00
9.5.10	Чишћење просторија	м ²	120.00	120.00
9.5.11	Чишћење тротоара и коловоза	м ²	150.00	150.00
9.5.12	Испорука и транспорт, монтажа и демонтажа металних мостова изнад ровова у коловозу, за обезбеђење несметаног саобраћаја.	ком	9,840.00	9,840.00
9.5.13	Набавка, Испорука и транспорт материјала, монтажа и демонтажа дрвених мостића, за прелаз пешака, у тротоару и слободним површинама	ком	2,500.00	2,500.00
9.5.14	Набавка, Испорука и транспорт материјала и монтажа трајних ограда (око СТС, МБТС итд), на металним стубићима убетонираним у одговарајуће неармиране бетонске темељеса израдом бетонског паравета. Испуна од поцинковане плетене жице Висина оградe је мин 180 цм од коте терена. У цену је урачуна и ископ за темеље стубића, утовар и одвоз земље из ископа, бетонирање темеља	м ²	2,500.00	5,500.00
9.5.15	Набавка, Испорука и транспорт материјала и монтажа трајних ограда (око СТС, МБТС итд), на металним стубићима убетонираним у одговарајуће неармиране бетонске темељеса израдом бетонског паравета. Испуна од грифоване жице у металном раму (заварено). Ценом је обухваћено и фарбање основном и завршном бојом. Висина оградe је мин 180 цм од коте терена. У цену је урачуна и ископ за темеље стубића, утовар и одвоз земље из ископа, бетонирање темеља	м ²	3,500.00	7,500.00
9.5.16	Набавка, израда, Испорука и транспорт и монтажа испуне оградe на постојећим стубићима (поправке-замене испуне и платна) на постојећој огради, Испуна од поцинковане плетене жице	м ²	936.00	3,936.00
9.5.17	Набавка, израда, Испорука и транспорт и монтажа испуне оградe на постојећим стубићима (поправке-замене испуне и платна) на постојећој огради, Испуна од грифоване жице у металном раму (заварено)	м ²	1,548.00	4,548.00
9.5.18	Набавка, Испорука и транспорт и монтажа дуж трасе рова привремене оградe дашчанане металним или дрвеним стубићима и демонтажа по завршетку радова.	м	600.00	600.00
9.5.19	Набавка, Испорука и транспорт и монтажа дуж трасе рова привремене оградe пластичне на металним или дрвеним стубићима и демонтажа по завршетку радова.	м	234.00	234.00
9.5.20	Набавка, Испорука и транспорт материјала и израда хидроизолације равних плоча, зидова и сл. хидроизолацијом типа кондор или слично, Ценом су обухваћени и сви претходни радови и материјал на припреми површине за израду хидроизолације.	м ²	1,548.00	2,348.00
9.5.21	Набавка, Испорука и транспорт материјала и израда термоизолације равних плоча, зидова и сл. минералном вуном или слично Дебљине 5 цм, Ценом су обухваћени и сви претходни радови и материјал на припреми површине за израду термозолације.	м ²	1,800.00	2,800.00
9.5.22	Набавка, Испорука и транспорт материјала и израда термоизолације равних плоча, зидова и сл. минералном вуном или слично Дебљине 10 цм, Ценом су обухваћени и сви претходни радови и материјал на припреми површине за израду термозолације.	м ²	2,400.00	3,400.00
9.5.23	Набавка, Испорука и транспорт материјала и израда термоизолације равних плоча, зидова и сл. стиропором или слично Дебљине 5 цм, Ценом су обухваћени и сви претходни радови и материјал на припреми површине за израду термозолације.	м ²	1,650.00	2,650.00

9.5.24	Набавка, Испорука и транспорт материјала и израда термоизолације равних плоча, зидова и сл. стиропором или слично Дебљине 10 цм, Ценом су обухваћени и сви претходни радови и материјал на припреми површине за израду термоизолације.	m2	2,300.00	3,300.00
9.5.25	Испорука и транспорт и уградња белега за обележавање трасе кабла, У слободном терену-бетонске белеге	ком	600.00	1,800.00
9.5.26	Испорука и транспорт и уградња белега за обележавање трасе кабла, У тротоару и коловозу- месингане белеге	ком	800.00	1,800.00
9.5.27	Набавка, Испорука и транспорт и уградња поклопаца шахта, У коловозу, за тежки саобраћај	ком	16,000.00	36,000.00
9.5.28	Набавка, Испорука и транспорт и уградња поклопаца шахта, Лаки поклопац	ком	9,000.00	15,000.00
9.5.29	Контрола збијености материјала у кабловском рову за комплетну трасу рова. Обрачун по изласку на терен.	ком	32,000.00	32,000.00
	Контрола збијености материјала у кабловском рову. Најмања збијеност је 62% СРПС У.Б1.036) или најмањи модул стишљивости 250 Н/мм2 (СРПС У.Б1.046). Контролу врши Институт за путеве.			
9.5.30	Контрола збијености материјала у кабловском рову. Обрачун по месту мерења.	ком	7,000.00	7,000.00
9.5.31	Набавка, Испорука и транспорт материјала и обзијивање кабловске прикључне кутије, опеком у продужном малтеру и малтерисање обзиданог дела зида	ком	15,000.00	15,000.00
9.5.32	Постављање саобраћајне сигнализације према одобреном елаборату о регулацији саобраћаја за време извођења радова на раскопавању улица, паркинга и тротоара	комплет	30,000.00	30,000.00
9.5.33	Постављање саобраћајне сигнализације према одобреном елаборату о регулацији саобраћаја за време извођења радова на раскопавању улица, паркинга и тротоара у случају када се врши измена режима саобраћаја, затварање дела улица и тротоара, semaфорско преумеравање саобраћаја и слично. Плаћа се по дана преумеравања саобраћаја.	ком	70,000.00	70,000.00
9.5.34	Израда елабората регулације саобраћаја у току извођења радова са прибављањем потребних сагласности. Елаборат за трасе које су дужине преко 500м се ради по деоницама од 500м и за сваку деоницу се обезбеђује посебна дозвола за раскопавање и свака од деоница се посебно обрачунава. Елаборат се доставља у потребном броју примерака.	комплет	30,000.00	30,000.00
9.5.35	Прање коловоза и, тротоара и пркинга водом, аутоцистерном	m2	50.00	50.00
9.5.36	Ангажовање службе Паркинг Сервис на уклањању аутомобила са трасе на којој се изводе радови. Правилно паркирани аутомобили се уклањају на друго слободно паркинг место. Обрачун се врши по једном уклоњеном аутомобилу.	ком	10,000.00	10,000.00
9.5.37	Уградња челичне круте цеви за механичку заштиту каблова Ф 23. Цена обухвата набавку, Испорука и транспорт и уградњу цеви.	m	1,500.00	5,300.00
9.5.38	Уградња челичне круте цеви за механичку заштиту каблова Ф 110-160 приликом преласка каблова преко мостова надвожњака и слично. Цена обухвата набавку, Испорука и транспорт и уградњу цеви.	m	2,500.00	12,000.00
9.5.49	Уградња металне савитљиве цеви за за механичку заштиту каблова Ф 23. Цена обухвата набавку, Испорука и транспорт и уградњу цеви.	m	1,500.00	5,300.00
9.5.40	Набавка, Испорука и транспорт и уградња нових бетонских ивичњака са свим пратећим радовима и Испорука и транспортом материјала	m	1,500.00	2,400.00
9.5.41	Демонтажа и поновна уградња претходно демонтираних бетонских ивичњака, са свим пратећим радовима и набавком и Испорука и транспортом материјала	m	1,450.00	1,450.00
9.5.42	Демонтажа и поновна монтажа камене коцке 10x10x10 цм, у коловозу или тротоару, са свим пратећим радовима и Испорука и транспортом материјала	m2	1,500.00	1,500.00
9.5.43	Поправка тротоара или коловоза од камене коцке, 10x10x10 цм, са изразом тампонског слоја од песка или ситног шљунка и заливањем фуга битуменом. Цена обухвата набавку и Испорука и транспорт потребног материјала	m2	1,140.00	1,140.00
9.5.44	Монтажа демонтираних плоча тротоара и паркинга, разних врста, димензија и материјала (бехатон, растер плоче и сл.), са изразом шљунчаног тампона и спуном фуга. Цена обухвата набавку шљунка, Испорука и транспорт и израду шљунчаног тампона	m2	1,000.00	1,000.00
9.5.45	Монтажа плоча тротоара и паркинга, разних врста, димензија и материјала (бехатон, растер плоче и сл.), са изразом шљунчаног тампона и спуном фуга.	m2	1,500.00	3,000.00
9.5.46	Израда бетонског темеља слободностојећег ормана, за све типове ормана	ком	8,000.00	26,000.00
	Израда бетонског темеља слободностојећег ормана, за све типове ормана Позиција обухвата следеће радове: - Ископ земље III категорије, димензија у основи према типу ормана који ће се монтирати. Дубина ископа је 80 цм - Бетонирање темеља ормана бетоном допремљеним из фабрике бетона МБ 30, са машинском уградњом.Темељ је димензија које одговарају типу ормана који се монтира и надиштен је 30 цм изнад коте терена и укупан 80 цм. - Израда и монтажа дрвене оплате - Израда и уградња анкера за монтажу кулишта ормана на темељ (положај и Ф анкера према типу ормана који се монтира) - Уградња јувидур цеви Ф 100 и Ф 50 или одговарајућа ребраста савитљива црева Цена обухвата набавку материјала, Испорука и транспорт и уградњу			
9.5.47	Разупирање ровова дрвеном грађом. Цена обухвата набавку материјала, Испорука и транспорт и монтажу. Обрачун је по м2 стране рова.	m2	250.00	250.00
9.5.48	Набавка, испорука, транспорт и уградња бојеног трапезастиг поцинкованог челичног лима дебљине од d=0,6-0,8mm, са свим пратећим елементима потребним за саму монтажу лима (гумице, подлошке, завртњиви...)	m2	2,000.00	4,500.00
9.5.49	Набавка, испорука, транспорт и уградња бојеног трапезастиг алуминијумског лима дебљине од d=0,6-0,8mm, са свим пратећим елементима потребним за саму монтажу лима (гумице, подлошке, завртњиви...)	m2	2,000.00	4,500.00

9.5.50	Набавка материјала, транспорт, изградња и уградња лимених опшивки (венаца, окарница, опшивки, увала ,слењака, иксне...) од алуминијумског лима, а у свему као по техничкој документацији или захтевима Инвеститора.	m	2,000.00	4,500.00
9.5.51	Набавка материјала, транспорт, изградња и уградња лимених опшивки (венаца, окарница, опшивки, увала ,слењака, иксне...) од поцинкованог лима, а у свему као по техничкој документацији или захтевима Инвеститора.	m	2,000.00	4,500.00
9.5.52	Набавка, испорука , транспорт и монтажа хоризонталних и вертикалних олука од поцинкованог лима са свим потребним елементима за монтажу олука (шрафовска роба, носачи олука, обујмице...)	m	3,000.00	5,000.00
9.5.53	Набавка, испорука и транспорт ливених округлих поклопаца шахта за лаки саобраћај од \varnothing 500 до \varnothing 700	ком	8,000.00	23,600.00
9.5.54	Набавка, испорука и транспорт ливених округлих поклопаца шахта за тешки саобраћај од \varnothing 500 до \varnothing 700	ком	10,000.00	51,600.00
9.5.55	Набавка, испорука и транспорт ливених квадратних поклопаца шахта за лаки саобраћај од \varnothing 500 до \varnothing 700	ком	8,000.00	23,600.00
9.5.56	Набавка, испорука и транспорт ливених квадратних поклопаца шахта за тешки саобраћај од \varnothing 500 до \varnothing 700	ком	10,000.00	51,600.00
9.5.57	Набавка, испорука, транспорт и уградња суве чамове резане грађе I класе	m3	20,000.00	38,000.00
9.5.58	Набавка, испорука, транспорт и уградња дрвене кровне конструкције од чамове грађе I класе у свему према грађевинским прописима са летвисањем штафнама 5x2сп на размаку за ребрасти поцинковани лим.	m2	2,000.00	4,000.00
9.5.59	Набавка, испорука, транспорт и уградња суве чамове резане грађе II класе	m3	20,000.00	36,000.00
9.5.60	Набавка, испорука, транспорт и уградња дрвене кровне конструкције од чамове грађе I класе у свему према грађевинским прописима са летвисањем штафнама 5x8сп на размаку за ребрасти алуминијумски лим.	m2	2,000.00	4,000.00
9.5.61	Набавка, транспорт и монтажа нових металних прозора од кутијастих профила са свим елементима за качење и затварање, застакљених са стаклом d=4 mm.	m2	10,000.00	20,000.00
9.5.62	Набавка, транспорт и монтажа нових металних врата од челичног лима d=1 mm и потврном конструкцијом са свим елементима за качење и затварање.	m2	10,000.00	20,000.00
9.5.63	Набавка, транспорт и уградња армираног стакла d=6/7 mm	m2	4,000.00	5,000.00
9.5.64	Набавка, транспорт и уградња једноструког прозорског стакла d=4/6 mm	m2	4,000.00	5,000.00
10	ЗАВРШНИ РАДОВИ			
10.1	Мерење отпорности распрострањања уземљивача здруженог уземљења ТС 10/0,4 kV	комплет	12,100.00	12,100.00
	Мерење отпорности распрострањања уземљивача здруженог уземљења ТС 10/0,4 kV, што обухвата: • Мерење укупне отпорности распрострањања уземљивача здруженог уземљења ТС. (Измерена вредност мора да буде мања од вредности исказане у прорачуну). Ово мерење извршити уз претходно повезивање на основни уземљивач ТС свих других елемената уземљивачког система који су и у нормалном погону повезани (нпр.: сабирног земљовеода у ТС, плаштева напојних каблова 10 kV и др.). • Преглед свих спојева и везе између неутралне и заштитне сабирнице развода 0,4 kV, са постављањем натписне таблице за здружено уземљење и пломбирање споја на испитној спојници.			
10.2	Мерење отпорности распрострањања уземљивача заштитног уземљења СТС 10/0,4 kV	комплет	12,100.00	12,100.00
	Мерење отпорности распрострањања уземљивача заштитног уземљења СТС 10/0,4 kV, што обухвата: • Мерење укупне отпорности распрострањања уземљивача заштитног уземљења СТС. (Измерена вредност мора да буде мања од вредности исказане у прорачуну). Ово мерење извршити уз претходно повезивање на основни уземљивач СТС свих других елемената уземљивачког система који су и у нормалном погону повезани (нпр.: плашта напојног кабла 10 kV и др.). • Преглед свих спојева са постављањем натписне таблице за заштитно уземљење и пломбирање споја на испитној спојници.			
10.3	Мерење отпорности распрострањања уземљивача радног уземљења неутралне тачке 0,4 kV трансформатора 10/0,4 kV	комплет	21,400.00	21,400.00
	Мерење отпорности распрострањања уземљивача радног уземљења неутралне тачке 0,4 kV трансформатора 10/0,4 kV, што обухвата: • Мерење укупне отпорности распрострањања уземљивача радног уземљења СТС. (Измерена вредност мора да задовољи услов $R_p < 5\Omega$). • Мерење којим треба да се утврди да (осим физичког одвајања) између радног и заштитног уземљења не долази до преносења електричног • потенцијала. (Радно и заштитно уземљење ефикасно су раздвојени ако се на једном уземљењу не може појавити потенцијал већи од 40% потенцијала другог уземљења). • Преглед свих спојева са постављањем натписне таблице за радно уземљење и пломбирање споја радног уземљења и неутралне сабирнице развода 0,4 kV.			
10.4	Испитивање монтажне бетонске ТС 20/(10)0,4kV са израдом извештаја, са једним трансформатором.	комплет	54,500.00	54,500.00
10.5	За сваки додатни трансформатор увећати цену испитивања МБТС са једним трансформатором за.	комплет	38,000.00	38,000.00
10.6	Термовизијски преглед ТС 20/(10)0,4kV	комплет	22,000.00	22,000.00
10.7	Испитивање стубне ТС 20/(10)0,4kV са израдом извештаја.	комплет	44,500.00	44,500.00
10.8	Локација квара на 35, 20, 10 и 1кВ каблу, на плашту каблова ХНР/ХНЕ	ком	60,000.00	60,000.00
10.9	Локација квара на постројењу 20/(10)kV	ком	60,000.00	60,000.00
10.10	Идентификација кабла у кабловском снопу	ком	12,000.00	12,000.00
10.11	Напонско испитивање енергетског кабла / СКС 20/(10)kV између две кабловске главе са израдом извештаја.	ком	25,500.00	25,500.00
10.12	Напонско испитивање енергетског кабла 35kV између две кабловске главе са израдом извештаја.	ком	40,500.00	40,500.00
10.13	Напонско испитивање 1 kV кабла са израдом извештаја. Обрачун по испитаном каблу.	ком	6,500.00	6,500.00

10.14	Обележавање и протоколисање 35/20/10/1 kV кабла. Постављање протоколских бројева, постављање таблице са исписаним типом кабла и трасе ОД-ДО. Обрачун по протоколисаном каблу.	КОМ	4,250.00	4,250.00
10.15	Мерење дужина кабла ехометром	КОМ	2,300.00	2,300.00
10.16	Испитивање пробојности трафо уља на достављеном узорку	КОМ	2,300.00	2,300.00
10.17	Напонско испитивање надземног електроенергетског вода 1 kV изведеног самонесејним кабловским снопом са израдом извештаја.	КОМ	6,500.00	6,500.00
10.18	Усаглашавање фазних ставова 35/20/10kV кабла	КОМ	5,300.00	5,300.00
10.19	Усаглашавање фазних ставова 1kV кабла	КОМ	3,900.00	3,900.00
10.20	Мерење импедансе петље квара	КОМ	7,600.00	7,600.00
10.21	Мерење отпора уземљења на стубовима надземне мреже 35/20/10kV. Обрачун по стубу.	КОМ	2,300.00	2,300.00
10.22	Провера смера обртног магнетног поља са потребним превезивањем. Обрачун по месту провере	КОМ	5,300.00	5,300.00
10.23	Ангажовање два монтера и возила са корпом при искључењу код подизања СТС или стуба у мрежу.	КОМПЛЕТ	37,000.00	37,000.00
10.24	Монтажа помоћне конзоле за добијање прописаног растојања од трафоа.	КОМ	7,200.00	24,500.00
10.25	Промена таблице на кабловском воду у ћелији 10 kV због измене конфигурације мреже и њено плембирање. Односи се на све ТС у којима долази до измена.	КОМ	4,250.00	4,250.00
10.26	Израда граница напајања у нисконапонској мрежи. Обрачун по изведеној граници.	КОМ	7,900.00	9,900.00
10.27	Вредност бруто норма часа НКV радника	ЧАС	700.00	700.00
10.28	Вредност бруто норма часа kV радника	ЧАС	1,100.00	1,100.00
10.29	Вредност бруто норма часа kV радника	ЧАС	1,400.00	1,400.00
10.30	Вредност бруто норма часа инжењера VII-1 степен са одговарајућом лиценцом	ЧАС	1,800.00	1,800.00
10.31	Теретно возило-ангажовање	ЧАС	6,000.00	6,000.00
10.32	Теретно возило-км	КМ	130.00	130.00
10.33	Камион са механичком руком-радни час	ЧАС	6,200.00	6,200.00
10.34	Камион са механичком руком- ангажовање	ЧАС	3,000.00	3,000.00
10.35	Камион са механичком руком-км	КМ	300.00	300.00
10.36	Путничко возило-ангажовање	ЧАС	600.00	600.00
10.37	Путничко возило-км	КМ	80.00	80.00
10.38	Хидраулична платформа-радни час	ЧАС	2,500.00	2,500.00
10.39	Хидраулична платформа-ангажовање	ЧАС	1,500.00	1,500.00
10.40	Хидраулична платформа-км	КМ	120.00	120.00
10.41	БАГЕР - ангажовање	ЧАС	2,000.00	2,000.00
10.42	БАГЕР - рад	ЧАС	8,500.00	8,500.00
11	ОСТАЛИ РАДОВИ			
11.1	ПРОЈЕКТОВАЊЕ			
11.1.1	Израда пројектне документације за изградњу стубне ТС 10(20)/0,4 kV, снаге до 400 kVA са уклапањем у мрежу 10(20) и 1 kV - до 500m трасе. Цена обухвата идејно решење, идејни пројекат.	КОМ	150,000.00	150,000.00
11.1.2	Израда пројектне документације за изградњу МБТС или полуукупане ТС 10(20)/0,4 kV, снаге до 1000 kVA са уклапањем у мрежу 10(20) и 1 kV - до 500m трасе. Цена обухвата идејно решење, идејни пројекат.	КОМ	150,000.00	150,000.00
11.1.3	Израда пројектне документације за изградњу МБТСили полуукупане ТС 10(20)/0,4 kV, снаге до 2x1000 kVA са уклапањем у мрежу 10(20) и 1 kV - до 500m трасе. Цена обухвата идејно решење, идејни пројекат.	КОМ	200,000.00	200,000.00
11.1.4	Израда пројектне документације за изградњу до 3 ТС у насељу (МБТС, полуукупане ТС) 10(20)/0,4 kV, снаге до 2x1000 kVA са уклапањем у мрежу 10(20) и 1 kV - до 500m трасе. Цена обухвата идејно решење, идејни пројекат.	КОМ	250,000.00	250,000.00
11.1.5	Израда пројектне документације за изградњу кабловског вода 10(20) или 1 kV - до 500m трасе. Цена обухвата идејно решење, идејни пројекат.	КОМ	100,000.00	100,000.00
11.1.6	Израда пројектне документације за изградњу надземног вода 10(20) или 1 kV - до 500m трасе. Цена обухвата идејно решење, идејни пројекат.	КОМ	100,000.00	100,000.00
11.1.7	Израда пројектне документације за изградњу надземног или кабловског вода 10(20) и 1 kV - преко 500m трасе до максимално 2000m трасе. Цена обухвата идејно решење, идејни пројекат.	КОМ	150,000.00	150,000.00
11.1.8	Израда пројектне документације електромонтажног дела ТС 10(20)/0,4 kV у зградама (узидана у објекту), капацитета до 2x1000 kVA. Цена обухвата идејно решење, идејни пројекат.	КОМ	150,000.00	150,000.00
11.1.9	Израда главног пројекта заштите од пожара за ЕЕО 1kV	КОМ	75,000.00	75,000.00
11.1.10	Израда главног пројекта заштите од пожара за ЕЕО 10(20) kV	КОМ	100,000.00	100,000.00
11.1.11	Израда главног пројекта заштите од пожара за ЕЕО 35 kV	КОМ	150,000.00	150,000.00
11.2	ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ И УСЛУГЕ			
11.2.1	Идентификација катастарске парцеле на терену	КОМ	3,000.00	3,000.00
11.2.2	Прибављање копије плана катастарске парцеле	шлajфна	1,500.00	1,500.00
11.2.3	Прибављање копије плана катастарске парцеле	КОМ	650.00	650.00
11.2.4	Прибављање извода из листа непокретности један лист	КОМ	520.00	520.00
11.2.5	Прибављање извода из листа непокретности више листова (до 10 комада)	КОМ	650.00	650.00
11.2.6	Прибављање извода из листа непокретности више листова (преко 10 комада)	КОМ	650.00	650.00
11.2.7	Прибављање уверења о идентификацији катастарске парцеле	КОМ	1,800.00	1,800.00
11.2.8	Прибављање поседовног листа	КОМ	550.00	550.00
11.2.9	Прибављање пријавног листа за катастарску парцелу	КОМ	550.00	550.00

11.2.10	Прибављање копије плана из катастра подземних водова (на паусу и скениран и оријентисан план на ЦД, са печатом РГЗ)	ком	650.00	650.00
11.2.11	Омеђивање парцеле (до 10 ари)	парцела	12,000.00	12,000.00
11.2.12	Израда протокола регулације. (Израда елабората и ЦД-двг. формат)	објекат	10,000.00	10,000.00
11.2.13	Детаљно снимање терена дуж планиране трасе подземног вода, надземног вода и израда интегрисаног катастарско - топографског плана (у аналогном и дигиталном облику) овереног електронским потписом. Подразумева се детаљно снимање и приказ свих елемената у простору (надземни електроенергетски и телекомуникациони водови, кућни прикључци, припадајући стубови и сл.) уских појасева (појас ширине 8м) за потребе пројектовања подземних и надземних инсталација и објеката за површине до 20 ари (уски појас дужине 250м)	ком	10,000.00	10,000.00
11.2.14	Детаљно снимање терена дуж планиране трасе подземног вода, надземног вода и израда интегрисаног катастарско - топографског плана (у аналогном и дигиталном облику) овереног електронским потписом. Подразумева се детаљно снимање и приказ свих елемената у простору (надземни електроенергетски и телекомуникациони водови, кућни прикључци, припадајући стубови и сл.) уских појасева (појас ширине 8м) за потребе пројектовања подземних и надземних инсталација и објеката за површине преко 20 ари, за сваки следећи ар.	ар	1,000.00	1,000.00
11.2.15	Детаљно снимање терена на изграђеној локацији објекта трафостанице (ТС 20(10)/X kV, 35/X kV) и израда интегрисаних катастарско - топографског плана (у аналогном и дигиталном облику) овереног електронским потписом. Подразумева се детаљно снимање и приказ свих елемената у простору. Поред катастарско – топографског плана израђује се и документ са следећим јасно дефинисаним параметрима: површину катастарске(их) парцеле(а) на којој(м) је: изграђена ТС, на којој(м) се простире зграда ТС и на којој(м) се простире спољно постројење ТС (уколико оно постоји, односно налази се изван зграде ТС). За површине до 20 ар.	ком	7,000.00	7,000.00
11.2.16	Детаљно снимање терена на изграђеној локацији објекта трафостанице (ТС 20(10)/X kV, 35/X kV) и израда интегрисаних катастарско - топографског плана (у аналогном и дигиталном облику) овереног електронским потписом. Подразумева се детаљно снимање и приказ свих елемената у простору. Поред катастарско – топографског плана израђује се и документ са следећим јасно дефинисаним параметрима: површину катастарске(их) парцеле(а) на којој(м) је: изграђена ТС, на којој(м) се простире зграда ТС и на којој(м) се простире спољно постројење ТС (уколико оно постоји, односно налази се изван зграде ТС). За површине преко 20 ар за сваки следећи ар.	ар	1,000.00	1,000.00
11.2.17	Обележивање СТС, на терену, за потребе изградње као самостални објекат, са израдом протокола	ком.	11,700.00	11,700.00

11.2.18	Обележавање нове лоциране ТС према подацима из пројектне документације са израдом протокола у аналогном и дигиталном облику (габарит основе до 100 м 2) по ТС	ком.	19,500.00	19,500.00
11.2.19	Обележавање трасе електроенергетских водова - подземни и надземни (0,4,10, 20 и 35 kV) са израдом протокола, дужине до 100 м	ком	5,000.00	5,000.00
11.2.20	Обележавање трасе електроенергетских водова - подземни и надземни (0,4, 10, 20 и 35 kV) са израдом протокола, дужине преко 100 м за сваки наредни метар	м	70.00	70.00
11.2.21	Снимање једноконтурног, двоконтурног, радног уземљивача око ТС са учртавањем у план водова и подземних објеката РГЗ-а.	ком	18,000.00	18,000.00
11.2.22	Снимање новоизграђене СТС са припадајућим уземљењем, предаја елабората РГЗ-у и прибављање потврде из катастра непокретности и катастра водова о извршеном снимању: ако је СТС у склопу надземног вода	ком	10,000.00	10,000.00
11.2.23	Снимање новоизграђене СТС са припадајућим уземљењем, предаја елабората РГЗ-у и прибављање потврде из катастра непокретности и катастра водова о извршеном снимању: као самостални објекат	ком	15,000.00	15,000.00
11.2.24	Снимање новоизграђене МБТС и КБТС са припадајућим уземљењем (габарит основе до 100m2), предаја елабората РГЗ-у и прибављање потврде из катастра непокретности и катастра водова о извршеном снимању	ком.	20,000.00	20,000.00
11.2.25	Снимање изведених кабловских водова 10(20), 35 kV и 1 kV, и прибављање потврде РГЗ-а о извршеном снимању (плаћа се мин 50 м) до 50 м дужине трасе (за 1 излазак)	ком	12,000.00	12,000.00
11.2.26	Снимање изведених кабловских водова 10(20), 35 kV и 1 kV, и прибављање потврде РГЗ-а о извршеном снимању за сваки метар преко 50 м дужине трасе (за сваки следећи излазак)	м	80.00	80.00
11.2.27	Снимање изведених надземних водова 10(20), 35 kV и 1 kV и прибављање потврде РГЗ-а о извршеном снимању (плаћа се мин 50 м) до 50 м укупне дужине трасе	стубно место	4,500.00	4,500.00
11.2.28	Снимање изведених надземних водова 10(20), 35 kV и 1 kV и прибављање потврде РГЗ-а о извршеном снимању за трасе укупне дужине преко 50м	стубно место	2,600.00	2,600.00
11.2.29	Снимање стубова јавног осветљења	стубно место	3,900.00	3,900.00
11.2.30	Геодетско праћење слегања објеката, са израдом елабората.	репер	3,900.00	3,900.00
11.2.31	Контрола вертикалности стубова у 5 тачака дуж осе стуба. Дати графички приказ одступања осе стуба од вертикале, у два ортогонална правца. Дати оријентацију стуба у траси вода.	ком.	3,250.00	3,250.00
11.2.32	Допунско снимање (за интерне потребе ЕДБ) објеката најближих сниманој траси вода, по налогу наручиоца.	објекат	3,250.00	3,250.00
11.2.33	Припремене и завршне геоматарске радове на репарцелацији тј. издавању нове парцеле за потребе изградње МБТС	ком	20,000.00	20,000.00
11.2.34	Израда пројекта парцелације или репарцелације са пројектом геодетског обележавања и елабората за провођење промена у Служби за катастар непокретности за парцелу која је предмет Пројекта парцелације у аналогном и дигиталном облику за објекте трафостанице површине до 50 m2 без трошкова обраде у катастру непокретности. Трошак РГЗ сноси Наручилац и плаћа директно РГЗ.	ком	35,000.00	35,000.00
11.2.35	Израда пројекта парцелације или репарцелације са пројектом геодетског обележавања и елабората за провођење промена у Служби за катастар непокретности за парцелу која је предмет Пројекта парцелације у аналогном и дигиталном облику за објекте трафостанице површине до 50 m2 без трошкова обраде у катастру непокретности. Позиција обухвата и трошак РГЗ.	ком	100,000.00	100,000.00
12	ДЕМОНТАЖА			
12.1	Демонтажа опреме и материјала са утоваром, транспортом и враћањем у магацин Наручиоца износи 50% од цене уградње исте опреме и материјала.			